



1079

PLANILHA DE LICITAÇÃO

L210270.1

Razão social: **TECHVIAS ENGENHARIA LTDA**
 CNPJ/CPF: **11.871.903/0001-84**
 Responsável: **THIAGO GOMES FERRERA**
 RDI do Projeto: **1,000**
 Letra Social: **0,581**

Total do Projeto: **5237.000,000**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS NAS CONDIÇÕES HIDRÁULICAS DA CONFLUÊNCIA ENTRE O CORREDO FERRUGEM E O RIBESÃO ARRUDA - Licitação

Código de Tarifa	Descrição de Tarifa	Quantidade	Unidade	Valor Cada Tarifa
62	PROJETOS	1,000		175.126,640
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES			3.330,340
62.01.13	PROJETO PARABÓTICO PARA PARQUE E ÁREA DE LAZER	1,000	A1	3.330,340
62.03	PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			104.793.180
62.03.01	PROJETO GEOMÉTRICO	0,700	KM	4.121,890
62.03.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	0,700	KM	2.179,550
62.03.03	PROJETO DE CANALIZAÇÃO	0,700	KM	10.918,570
62.03.04	PROJETO DE DRENAGEM	0,700	KM	7.020,960
62.03.06	PROJETO GEOMÉTRICO DE CONTEÚDO	2,000	A1	1.291,590
62.03.07	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTEÚDO / CANAL	4,000	A1	1.371,040
62.03.08	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	0,700	KM	2.151,080
62.03.09	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMARIA	0,700	KM	3.329,780
62.03.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO / DESVIO	1,400	KM	2.285,410
62.03.12	PROJETO PARABÓTICO	0,700	KM	1.548,460
62.03.14	PROJETO OBRAS ARTES E INFRAESTRUTURAS, PONTE, VAZULOS, ETC	20,000	A1	2.519,610
62.03.19	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA	1,000	A1	943,960
62.03.22	ANTEPROJETO DE INFRA-ESTRUTURA	1,000	KM	7.852,910
62.03.47	BUSCA DE CERTIDÃO DE REGISTRO	3,000	LN	362,310
62.03.43	BUSCA DE CERTIDÃO NEGATIVA REGISTRO	3,000	LN	362,310
62.03.44	DESPESAS COM CARTÓRIO - CERTIDÃO EM RELATÓRIO	3,000	LN	55,000
62.03.45	DESPESAS COM CARTÓRIO - CERTIDÃO REMENDO PROFUNDO - RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA GRANULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO REDUÇÃO DE CAMADA GRANULAR E REVESTIMENTO BETUMINOSO, TRANSPORTE PARA BOTA-FORRA, FORNECIMENTO DO MATERIAL GRANULAR)	3,000	LN	35,000
62.03.90	REMEMDO PROFUNDO - RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA GRANULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO REDUÇÃO DE CAMADA GRANULAR E REVESTIMENTO BETUMINOSO, TRANSPORTE PARA BOTA-FORRA, FORNECIMENTO DO MATERIAL GRANULAR)	1,000	KM	200,000
62.03.91	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	5,000	A1	1.661,560
62.04	LADOS TÉCNICOS			8.807,800
62.04.03	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 2	1,000	LN	13.123,070
62.04.04	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 3	2,000	LN	16.646,340
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			19.474,470
62.05.14	EQUIPE TOPOGRÁFICA EM APOIO A PROJETOS	1,000	DA	1.365,090
62.05.20	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - ESTAÇÃO TOTAL	1,000	KM	465,840
62.05.33	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA ESTUDO E CADASTRO DE REDES SUBTERRÂNEAS - INCLUSIVE (1,000	KM	630,210
62.05.90	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE 50.001 M2	8,000	M2	0,230
62.05.91	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DE CANAL ABERTO - MACRODRENAGEM	0,450	KM	8.099,870
62.11	CADASTRO			1.112,900
62.11.04	CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - I A 10 BENEFICÍARIAS	1,000	LN	1.112,900
65	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	1,000		28.628,440
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D= 2 1/2" (SPT)			13.966,460
65.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAEM PERCUSSÃO 2 1/2"	2,000	LN	976,720
65.01.02	PERFURAÇÃO SONDAEM PERCUSSÃO 2 1/2"	160,000	M	73,250
65.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURTO	2,000	LN	146,510
65.02	SONDAEM A TRADO D= 20 CM			1.343,040
65.02.01	MOBILIZAÇÃO	1,000	LN	610,440
65.02.02	PERFURAÇÃO	12,000	M	81,050
65.06	SONDAEM ROTATIVA D= 44 MM			13.313,940
65.06.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,000	LN	3.662,700
65.06.02	INSTALAÇÃO POR FURTO	7,000	LN	732,540
65.06.03	PERFURAÇÃO EM SOLO	40,000	M	177,960
65.06.04	PERFURAÇÃO COM CORPO DE PROVA	6,000	M	177,960
67	ENSAIOS DE SOLO E AGRÉGADO	1,000		4.836,420
67.01	ENSAIOS DE SOLO			4.836,420
67.01.01	TEOR DE UMIDADE NATURAL	8,000	LN	76,630
67.01.02	TEOR ESPECÍFICO NATURAL	8,000	LN	54,880
67.01.03	PESO ESPECÍFICO DOS GRãos	8,000	LN	85,340
67.01.10	COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIARIA	2,000	LN	122,090
67.01.11	COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO	2,000	LN	134,300
67.01.13	ENSAIO DE CBR OU INC COM 3 CORPOS DE PROVA	3,000	LN	109,880
67.01.90	ORANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	8,000	LN	97,750
67.01.91	ORANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO	8,000	LN	116,080
67.01.92	LIMITE DE LIQUIDEZ	3,000	LN	61,990
67.01.93	LIMITE DE PLASTICIDADE	3,000	LN	54,980
70	ESTUDOS HIDRÁULICOS	1,000		10.917,900
70.01	ESTUDOS HIDRÁULICOS			10.917,900
70.01.90	ESTUDO HIDRÁULICO PARA MACRODRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL, INCLUSIVE A MONTAGEM DE MODELO	1,000	LN	10.917,900
75	PLANILHA QUANTITATIVOS	1,000		7.936,010
75.01	PLANILHA QUANTITATIVOS			7.936,010
75.01.90	ELABORAÇÃO DE PLANILHA QUANTITATIVOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS	1,000	LN	7.936,010
80	INTERCEPTOR DE ESGOTO	1,000		3.140,390
80.01	INTERCEPTOR DE ESGOTO			3.140,390
80.01.90	PROJETO INTERCEPTOR-EST. ISOLADO-SES	0,700	KM	3.300,520
80.01.91	PROJETO DE REDE COLETORA-ROÇES	0,300	KM	1.659,990
85	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CANAL	1,000		6.399,230
85.01	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CANAL			6.399,230
85.01.90	ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO PARA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PATOLOGIAS DO CANAL ABERTO REVESTIDO EM CONCRETO DO CORREDO FERRUGEM, APROXIMADAMENTE 520 METROS, POR MEIO DO QUAL SERÃO ELABORADOS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1,000	LN	1.512,780
85.01.91	PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	2,000	A1	1.293,220
85.01.92	LEVANTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE CANAL	1,000	A1	685,450
85.01.93	MAPEAMENTO DAS PATOLOGIAS DE CANAL EM CONCRETO	2,000	A1	807,280

Belo Horizonte/MG, 11 de julho de 2022

002

X