

Contratação de empresa especializada para fornecimento de laje pré-moldada e produtos para a montagem e concretagem, conforme o quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Laje pré-moldada Treliçada, com preenchimento de EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO para vencer vão de 4m e resistência Ca = 300Kgf /M ² , inclusive armadura negativa.	23	M ²		
2	Cimento CII – portland Pacote 50Kg	18	Unidade		
3	Areia de média Granulometria	4	M ³		
4	Brita tipo zero	2	M ³		
5	Balde de 18L de ativo impermeabilizante - Sika ou similar	1	Unidade		
6	Tábuas pinus 30x300 cm	4	Unidade		
7	Tábuas pinus 20x300 cm	4	Unidade		
8	Pontaletes pinus 7x7	6	Unidade		
9	Vergalhão 10mm	4	Unidade		
10	Vergalhão 6mm	5	Unidade		
11	Arame recozido BWG 18 (PG 7)	1	KG		
12	Arame PG 18	2	KG		
13	Prego 17 x 21	1	KG		
14	Caixa plástica de passagem para laje 4x4 octogonal	2	Unidade		
15	Caixa plástico de passagem 4x2	2	Unidade		

	(elétrica)				
16	Mangueira corrugada 32mm	15	Metros		

Conforme especificação técnica completa no item 7.