

Licitação [nº 841729]

Lista de mensagens ▾	
Data e Hora ↕	Texto
10/02/2021 às 15:31:12	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - QUESTIONAMENTO 1: a) A instalação dos aparelhos será parede/parede padrão de 3 metros ou será com tubulação extra? Caso seja com tubulação extra, qual será a metragem a ser considerada para instalação? b) Já existe elétrica pronta nos locais onde serão instalados os equipamentos ou a parte elétrica será por conta da contratada? c) Caso a elétrica seja por conta da contratada, deverá ser fornecido disjuntores com cabeamento desde o quadro de força ou puxar a elétrica da tomada mais próxima? d) Os locais de entrega e instalação serão prédios? Se sim, quantos andares possuem? Haverá necessidade guincho para içamento dos equipamentos? e) O Dreno da máquina já está pronto, ou ficará a cargo da contratada? Caso seja a contratada, o sistema de dreno é com cano PVC ou mangueira? f) Que tipo de estrutura será instalado o equipamento (sobre forro, DryWall, alvenaria, piso cerâmico, impermeabilização, etc)?....
10/02/2021 às 15:32:04	...g) Haverá necessidade de remoção de equipamentos antigos? Quantas unidades? h) Existe alguma restrição no horário de execução da obra como serviços fora do horário de expediente e/ou finais de semana? RESPOSTAS: a) Salas parede padrão. Tubulação apenas para drenagem da água. b) Pela Contratada. c) Sim. d) Prédio: 1 no térreo os demais no primeiro andar. e) Por conta da contratada. f) 9 em parede de alvenaria, 1 em parede drywall. g) Não. h) Não.

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros (Filtrados de 3 registros)