



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO




SUDECAP

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

DATA 17/12/2021

CONTRATO: DJ 090/2021

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
01	INSTALAÇÃO DA OBRA								
01.02	BARRAÇÃO DE OBRA								
01.02.11	AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM					M2	57,54	0,00	
01.03	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM								
01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP					M2	165,19	0,00	
01.04	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)								
01.04.02	COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA SEM INFORME PBH					M	76,83	0,00	
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M. INCL. BASE					M	7,93	0,00	
01.04.10	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7					M	6,09	0,00	
01.06	INSTALAÇÃO PROVISORIA - CONCESSIONARIA								
01.06.01	PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)					UN	561,02	0,00	
01.06.05	PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"					UN	379,02	0,00	
01.08	REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO								
01.08.01	TUBO PVC D= 100 MM					M	15,27	0,00	
01.08.03	TUBO PVC D= 200 MM					M	35,47	0,00	



308




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO



SUDECAP

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA		DATA 17/12/2021			CONTRATO: DJ 090/2021				
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt (m)	Quant Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
01.08.20	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXÕES D=20MM (1/2")					M	5,46	0,00	
01.09	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO								
01.09.01	MOBILIZACAO DE CONTAINER					UN	504,79	0,00	
01.09.03	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO					MES	757,18	0,00	
01.09.05	VESTIARIO COM 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS					MES	605,75	0,00	
01.09.08	VESTIARIO				3,00	MES	494,69	1.484,07	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
01.09.09	REFEITORIO				3,00	MES	494,69	1.484,07	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
	Aditivo para os meses de (março, abril e maio)	3,00							
01.09.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO				3,00	MES	555,27	1.665,81	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
	Aditivo para os meses de (março, abril e maio)	3,00							
01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER					UN	504,79	0,00	



309



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO



SUDECAP
SISTEMA DE UTILIDADE PÚBLICA


EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA		DATA 17/12/2021			CONTRATO: DJ 090/2021				
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
01.09.12	INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO					UN	457,35	0,00	
01.09.13	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO					UN	120,05	0,00	
01.09.14	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO					UN	213,95	0,00	
01.09.15	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO					UN	204,38	0,00	
01.09.16	CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS					UN	196,66	0,00	
01.10	BANHEIRO QUIMICO					MES	605,75	0,00	
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO								
01.11	SINALIZAÇÃO								
01.11.02	PLACA 1,0X0,60X CH 26 EM CAVALETE METALON 20X20MM				35,00	UNMES	10,77	592,35	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
	Placa de transito local	1,00							
	Placa de obras à frente	2,00							
	Placa de reduza a velocidade	2,00							
	Placa de homens trabalhando	2,00							
	Placas de desvio à esquerda	6,00							
	Placas de desvio à direita	5,00							
	Placas de desvio à frente	3,00							
	Placas R6C	30,00							



310



EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA			DATA 17/12/2021			CONTRATO: DJ 090/2021			
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant	Comp (m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
	Placa de Trânsito Impedido	1,00							
	Placa de Mão Dupla	1,00							
	Placas Parada de Ônibus	2,00							
01 11 05	INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 5,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUXALIPTO					UN	109,93	0,00	
01.11 10	CONE EM PVC H= 75CM (1 APROVEITAMENTO)				10,00	UN	15,73	157,30	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
	Sinalização da via	10,00							
01 12	VISTORIA CAUTELAR								
01.12 01	VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2					UN	319,28	0,00	
01 12.02	VISTORIA CAUTELAR - 101M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 200M2					UN	399,19	0,00	
01.29	ANDAIME FACHADEIRO								
01.29 01	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO					M2MES	3,03	0,00	
01 29.02	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO					M2	5,52	0,00	
01 29 03	MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO					M2	1,99	0,00	
01.29 04	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO					M2	1,99	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO



SUDECAP

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

DATA 17/12/2021

CONTRATO: DJ 090/2021

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
01 50	VEICULO								
01.50.03	AUTOMÓVEL DA FISCALIZAÇÃO, PASSEIO, POPULAR, 1 0, SEGURO, AR COND., COM 250 L DE GASOLINA				3.000	MES	2 826,09	8.478,27	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
01 60	EQUIPAMENTOS								
01.60 01	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR CABINADO REBOCÁVEL 60KVA, FRANQUIA MENSAL ATÉ 240H, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 240H, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					MES	3.230,64	0,00	
01 60 02	COMBUSTÍVEL DIESEL, CONSUMO 11,2L/HORA (CONSIDERADO CONSUMO TOTAL MENSAL 2 016L)					L	4,31	0,00	
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
02.10	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO								
02 10 01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA					M2	2,42	0,00	
02.11	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO								
02 11 01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE					M2	20,99	0,00	
02.15	REMOÇÃO DE MEIO-FIO								
02.15 01	PREMOLDADO DE CONCRETO					M	7,66	0,00	



313



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO




SUDECAP

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

DATA 17/12/2021

CONTRATO: DJ 090/2021

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
02.27	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO								
02 27.01	MANUAL					M3	18,31	0,00	
02.28	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO								
02.28 04	DMT > 5 KM					M3KM	1,38	0,00	
03	TRABALHOS EM TERRA							0,00	
03 01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO								
03.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO					M2	3,37	0,00	
03.05	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA								
03 05 01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA					M3	5,41	0,00	
03 12	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO								
03 12 03	MECANICA					M3	2,13	0,00	
03 13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA								
03 13.04	DMT > 5 KM					M3KM	1,38	0,00	
03 14	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (BOTA FORA)								
03 14 01	TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM (BOTA FORA), RESÍDUOS CLASSE A, EM CAMINHÃO TRUCADO COM 9 M3 - DMT 15KM					VG	50,48	0,00	



313



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO




SUDECAP
SISTEMA ÚNICO DE LICITAÇÃO E PREÇOS CONTROLADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

DATA 17/12/2021

CONTRATO: DJ 090/2021

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt (m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
03 15	ATERRO COMPACTADO								
03.15 03	MANUAL, COM SOQUETE					M3	45,93	0,00	
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES								
05 03	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO					M3			
05.04	FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA								
05.04 01	FORMA DE COMPENSADO RESINADO					M2	70,97	0,00	
05 05	ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO								
05 05.02	AÇO CA-50 D= 12 5 MM								
05 05 03	AÇO CA-50 D= 16 MM					KG	13,27	0,00	
05.07	CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO								
05.07.45	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES					M3	411,48	0,00	
05 09	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE								
05 09.03	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)					M3	122,19	0,00	
05 11	MANTA DRENANTE GEOTEXTIL								
05.11.03	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M					M2	5,73	0,00	



512



EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA			DATA 17/12/2021			CONTRATO: DJ 090/2021			
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
05.12	DRENO BARBACAN								
05.12.01	D= 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M					UN	7,02	0,00	
05.21	EXECUÇÃO DE TIRANTES PERMANENTES								
05.21.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES PERMANENTES					UN	12 211,55	0,00	
05 21 02	PERFURAÇÃO SOLO 1ª CATEGORIA D= 100 MM				324,090	M	92,50	29.978,33	Conforme laudo técnico, foi verificada a necessidade de acréscimo do item, uma vez que o saldo da planilha era insuficiente.
	Primeira linha de tirantes		comprimento escavado						
	Tirante 01		30,85						
	Tirante 02		30,85						
	Tirante 03		30,85						
	Tirante 04		30,85						
	Tirante 05		30,85						
	Tirante 06		30,85						
	Tirante 07		30,85						
	Segunda linha de tirantes								
	Tirante 09		22,43						
	Tirante 10		22,43						
	Tirante 11		22,43						
	Tirante 12		22,43						
	Tirante 13		22,43						
	Tirante 14		22,43						
	Tirante 15		30,85						
	Tirante 16		22,43						
	Tirante 17		22,43						
	Tirante 18		22,43						





EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA		DATA 17/12/2021			CONTRATO: DJ 090/2021				
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
	Tirante 19		22,43						
	Tirante 20		22,43						
	Tirante 21		22,43						
	Tirante 22		22,43						
	Terceira linha de tirantes								
	Tirante 23		19,50						
	Tirante 25		19,50						
	Tirante 26		19,50						
	Tirante 27		19,50						
	Tirante 28		19,50						
	Tirante 29		19,50						
	Tirante 30		19,50						
	Tirante 31		19,50						
	Tirante 32		19,50						
	Tirante 33		19,50						
	Tirante 34		19,50						
	Tirante 35		19,50						
	Tirante 36		19,50						
	Tirante 37		19,50						
	Tirante 38		19,50						
	SALDO DE PLANILHA		506,80						
05 21 03	FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE DYWIDAG DIÂM. 32 MM (CARGA DE TRABALHO - 32tf)				360,090	M	216,98	78.132,33	Conforme laudo técnico, foi verificada a necessidade de acréscimo do item, uma vez que o saldo da planilha era insuficiente.
	Primeira linha de tirantes		comprimento escavado						
	Tirante 01		31,85						
	Tirante 02		31,85						
	Tirante 03		31,85						








EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

DATA 17/12/2021

CONTRATO: DJ 090/2021

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
	Tirante 04		31,85						
	Tirante 05		31,85						
	Tirante 06		31,85						
	Tirante 07		31,85						
	Segunda linha de tirantes								
	Tirante 09		23,43						
	Tirante 10		23,43						
	Tirante 11		23,43						
	Tirante 12		23,43						
	Tirante 13		23,43						
	Tirante 14		23,43						
	Tirante 15		31,85						
	Tirante 16		23,43						
	Tirante 17		23,43						
	Tirante 18		23,43						
	Tirante 19		23,43						
	Tirante 20		23,43						
	Tirante 21		23,43						
	Tirante 22		23,43						
	Terceira linha de tirantes								
	Tirante 23		20,50						
	Tirante 25		20,50						
	Tirante 26		20,50						
	Tirante 27		20,50						
	Tirante 28		20,50						
	Tirante 29		20,50						
	Tirante 30		20,50						
	Tirante 31		20,50						
	Tirante 32		20,50						
	Tirante 33		20,50						
	Tirante 34		20,50						
	Tirante 35		20,50						






EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA			DATA 17/12/2021		CONTRATO: DJ 090/2021				
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
	Tirante 36		20,50						
	Tirante 37		20,50						
	Tirante 38		20,50						
	TOTAL DE SALDO DA PLANILHA		- 506,80						
05.21.04	EXECUÇÃO DA PROTENSÃO DOS TIRANTES (INCLUSIVE MATERIAIS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES 25X25 CM, ESP 31,75 MM, AÇO SAE 1020 COM PINTURA ANTICORROSIVA, ANÉIS DE GRAU E PORCA PARA TIRANTES, INCLUSIVE ENSAIO DE CARGA EM					UN	762,69	0,00	
05.21.05	APLICAÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, FATOR A/C 0,5 (CONSUMO MEDIDO EM CAMPO)				452,200	SC	70,67	31 956,97	Conforme laudo técnico, foi verificada a necessidade de acréscimo do item, uma vez que o saldo da planilha era insuficiente.
	Primeira linha de tirantes								
	Tirante 01	48,00							
	Tirante 02	50,50							
	Tirante 03	63,50							
	Tirante 04	46,50							
	Tirante 05	41,00							
	Tirante 06	19,50							
	Tirante 07	23,00							
	Segunda linha de tirantes								
	Tirante 09	22,50							
	Tirante 10	25,00							
	Tirante 11	47,00							
	Tirante 12	50,50							
	Tirante 13	55,00							





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO



SUDECAP

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

DATA 17/12/2021

CONTRATO: DJ 090/2021

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
	Tirante 14	54,00							
	Tirante 15	54,00							
	Tirante 16	51,50							
	Tirante 17	43,50							
	Tirante 18	54,00							
	Tirante 19	50,50							
	Tirante 20	48,50							
	Tirante 21	50,50							
	Tirante 22	47,50							
	Terceira linha de tirantes								
	Tirante 23	57,00							
	Tirante 25	48,50							
	Tirante 26	50,50							
	Tirante 27	55,00							
	Tirante 28	49,00							
	Tirante 29	49,00							
	Tirante 30	48,00							
	Tirante 31	18,00							
	Tirante 32	19,50							
	Tirante 33	23,50							
	Tirante 34	15,50							
	Tirante 35	22,50							
	Tirante 36	25,50							
	Tirante 37	16,50							
	Tirante 38	21,80							
	SALDO DE PLANILHA	- 1 013,60							
05.21 06	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES PERMANENTES					UN	12 211,55	0,00	



319



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO



SUDECAP

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA

DATA 17/12/2021

CONTRATO: DJ 090/2021

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Valor Cotado	Total	Justificativa
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA								
11.83	ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO								
11.83.01	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRÉADO 15MM X 2400MM					UN	93,08	0,00	
11.83.02	CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P TELEMAR					UN	21,47	0,00	
11.91	CONDUTORES DE ATERRAMENTO								
11.91.04	CABO DE COBRE NU # 25 MM2					M	20,40	0,00	
19	DRENAGEM								
19.31	CANALETA - PADRAO SUDECAP								
19.31.02	TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO					M	57,96	0,00	
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
21.03	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP								
21.03.04	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM					M	35,97	0,00	
21.05	PASSEIOS								
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL					M2	35,69	0,00	
79	SERVIÇOS TÉCNICOS								
79.01	TOPOGRAFIA								
79.01.01	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA					MES	18 119,47	0,00	
80	CONTROLE TECNOLÓGICO								
80.01	ENSAIOS DE CONCRETO								




320




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OBRA: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ZEREFINO



SUDECAP

EMPRESA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA		DATA 17/12/2021			CONTRATO: DJ 090/2021				
Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quant.	Comp.(m)	Alt.(m)	Quant. Reprogramado	Unidade	Vator Cotado	Total	Justificativa
80.01 01	MOLDAGEM, TRANSP., CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO DE CP					UN	13,13	0,00	
80.02	ENSAIO TECNOLÓGICO EM TIRANTE								
80 02 01	ENSAIO DE FLUÊNCIA EM TIRANTE					UN	4.543,09	0,00	
85	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA								
85.01	VIGIAS								
85.01.01	VIGIA DIURNO (5 ÀS 7H E 17 ÀS 22H DE SEGUNDA A SEXTA, 5 ÀS 22H AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)				3,000	MES	4.823,96	14 471,88	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
85.01 02	VIGIA NOTURNO (22H ÀS 5H - TODOS OS DIAS)				3,000	MES	4.147,80	12 443,40	Devido a dilação de prazo, por meio do T.A. nº 01, foi necessário o acréscimo do item para os meses de março, abril e maio.
90	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
90.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
90.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UN	915,21	0,00	



326