


L200475.4

Razão social EMCONBRÁS - EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA EIRELI
 CNPJ/CPF 68.505.189/0001-08
 Responsável RICARDO FRANCO DE ABREU
 BDI do Projeto
 Leis Sociais 1,000
 1,000

Total do Projeto R\$13.413.040,450

LOTE VII - OBRA DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS CONCENTRADOS NA REGIONAL VENDA NOVA - Licitação

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quantidade	Unidade	Valor Cotado	Total
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,000			553.402,320
01.03	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO				7.537,760
01.09.01	MOBILIZACAO DE CONTAINER				1.576,360
01.09.06	VESTIARIO BOX 7 SANIT. 2 LAVAT. 1 MICTORIO	4,000	UN	394,090	1.576,360
01.09.09	REFEITORIO	4,000	MES	547,350	2.189,400
01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	4,000	MES	386,210	1.544,840
01.09.13	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO	4,000	UN	394,090	1.576,360
01.09.14	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO	1,000	UN	126,730	126,730
01.09.16	CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS	1,000	UN	217,030	217,030
01.10	BANHEIRO QUIMICO	2,000	UN	153,520	307,040
01.10.10	BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS MANUTENÇÕES SEMANAIS				7.987,560
01.11	SINALIZAÇÃO	514,000	DIA	15,540	7.987,560
01.11.05	INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUXALPTO				22.060,880
01.12	VISTORIA CAUTELAR	257,000	UN	85,840	22.060,880
01.12.01	VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2				12.463,500
01.19	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	50,000	UN	249,270	12.463,500
01.19.01	SINALIZAÇÃO PROVISORIA DE SEGURANÇA E APOIO A OBRA (INCL. TECNICO, VISTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJ. - CROQUI JUNTO À BHTRANS, EQUIPE DE CAMPO, TRANSP. E FORNEC. DA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PLACAS DE SEGURANÇA E CONES)				247.905,200
01.19.06	CONE DE PVC H = 75 CM - FORNECIMENTO	514,000	DIA	480,800	247.131,200
01.21	VEÍCULO	36,000	UN/MÊ	21,500	774,000
01.21.01	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL				79.462,080
01.21.02	GASOLINA	36,000	MÊS	1.269,780	45.712,080
01.40	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO)	9.000,000	L	3,750	33.750,000
01.40.01	TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA				175.985,340
01.40.02	TRANSPORTE DE ESPARGIDOR	10,000	UN	354,690	3.546,900
01.40.03	TRANSPORTE DE VIBROACABADORA	102,000	UN	110,130	11.233,260
01.40.04	TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR AÇO LISO	102,000	UN	354,690	36.178,380
01.40.05	TRANSPORTE DE ROLO DE PNEUS	102,000	UN	354,690	36.178,380
01.40.06	TRANSPORTE DE FRESADORA	102,000	UN	354,690	36.178,380
01.40.07	TRANSPORTE DE CAMINHÃO PIPA	66,000	UN	354,690	23.409,540
01.40.08	TRANSPORTE DE MINICARREGADEIRA DE PNEUS (BOBCAT)	72,000	UN	53,710	3.867,120
01.40.09	TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS	66,000	UN	255,770	16.880,820
01.40.10	TRANSPORTE DE CONJUNTO MOTONIVELADORA E GRADE DE DISCO	8,000	UN	354,690	2.837,520
01.40.11	TRANSPORTE DE ROLO PÉ DE CARNEIRO	8,000	UN	354,690	2.837,520
01.11	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8,000	UN	354,690	2.837,520
02.11	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO	1,000			195.135,990
02.11.02	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO				103.642,610
02.11.05	MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA	643,460	M2	9,130	5.874,790
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	1.351,260	M2	4,780	6.459,020
02.11.20	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO, ESPESURA <= 10CM, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	1.801,670	M2	9,130	16.449,250
02.12	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO	9.008,370	M2	8,310	74.859,550
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO				5.405,030
02.26	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO	3.603,350	M	1,500	5.405,030
02.26.01	DMT <= 50,0 M				3.230,450
02.27	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	180,170	M3	17,930	3.230,450
02.27.01	MANUAL				2.574,630
02.28	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO	180,170	M3	14,290	2.574,630
02.28.04	DMT > 5 KM				3.502,500
02.29	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA	3.243,060	M3KM	1,080	3.502,500
02.29.01	CAÇAMBA 5m³				4.214,880
02.30	LIMPEZA DO PAVIMENTO	36,000	VG	117,080	4.214,880
02.30.01	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN. POLIEDRICA	27.025,110	M2	1,990	53.779,970



CNPJ 68.505.189/0001-08 - INSC. ESTADUAL 471.818397.0024


L200475.4

Razão social EMCONBRÁS - EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA EIRELI
 CNPJ/CPF 68.505.189/0001-08
 Responsável RICARDO FRANCO DE ABREU
 BDI do Projeto 1,000
 Leis Sociais 1,000

Total do Projeto R\$13.413.040,450

LOTE VII - OBRA DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS CONCENTRADOS NA REGIONAL VENDA NOVA - Licitação

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quantidade	Unidade	Valor Cotado	Total
02.45	DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (BOTA-FORA) FICHA DE BOTA-FORA - RESÍDUOS CLASSE A (CAMINHAO TRUCADO DE 9 M3) - ENDEREÇO: AV. DOS INCONFIDENTES, S/N, NOVA ESPERANÇA, SANTA LUZIA, DMT 18KM				18.785,920
02.45.01		596,000	VG	31,520	18.785,920
03	TRABALHOS EM TERRA	1,000			127.267,930
03.05	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA				20.771,040
03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	5.179,810	M3	4,010	20.771,040
03.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				100.695,510
03.13.04	DMT > 5 KM	93.236,580	M3KM	1,080	100.695,510
03.23	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO				5.801,380
03.23.03	COM PLACA VIBRATORIA	1.801,670	M2	3,220	5.801,380
05.01	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	1,000			101.876,000
05.01.01	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO				88.721,480
05.09	JOGADA	1.126,050	T	78,790	88.721,480
05.09.02	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE				13.154,520
19	BRITA	225,210	M3	58,410	13.154,520
19.11	DRENAGEM	1,000			224.239,710
19.11.01	CAIXA PARA BOCA LOBO				8.068,300
19.13	SIMPLES	10,000	UN	806,830	8.068,300
19.13.02	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO				1.828,200
19.22	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	10,000	UN	182,820	1.828,200
19.22.02	TAMPAO DE POÇO DE VISITA				157.718,530
19.22.03	FERRO FUNDIDO NODULAR	10,000	UN	671,830	6.718,300
19.22.07	REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM, COM UTILIZAÇÃO DE PNEU COMO FORMA, INCL. ACABAMENTO COM CBUQ	51,000	UN	88,680	4.522,680
19.25	DRENO - PADRAO SUDECAP	669,000	UN	218,950	146.477,550
19.25.02	TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO, L=50CM				6.847,000
19.30	SARJETA - PADRAO SUDECAP	100,000	M	68,470	6.847,000
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01				49.777,680
20	PAVIMENTAÇÃO	2.573,820	M	19,340	49.777,680
20.01	REGULARIZAÇÃO	1,000			11.713.649,860
20.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO				20.214,770
20.01.02	REGULARIZAÇÃO, COMPACT. DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT	9.008,370	M2	1,600	14.413,390
20.04	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.	1.801,670	M2	3,220	5.801,380
20.04.01	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)				176.293,000
20.04.20	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) COMPACT. PLACA VIBRATÓRIA	1.801,670	M3	77,350	139.359,170
20.06	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTERMED.	360,330	M3	102,500	36.933,830
20.06.21	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA), COMPACT. C/ PLACA VIBRATÓRIA				36.933,830
20.07	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM BRITA GRADUADA SIMPLES	360,330	M3	102,500	36.933,830
20.07.20					290.032,290
20.07.22	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) TRATADA COM 5% DE CIMENTO - BGTC	1.801,670	M3	133,930	241.297,660
20.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	360,330	M3	135,250	48.734,630
20.10.02	DMT <= 10KM				163.577,580
20.10.03	DMT > 10KM	84.318,340	TxKM	0,800	67.454,670
20.11	IMPRIMAÇÃO	168.636,690	TxKM	0,570	96.122,910
20.11.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL				55.563,610
20.12	PINTURA	10.810,040	M2	5,140	55.563,610
20.12.03	PINTURA DE LIGAÇÃO EM DUAS ETAPAS COM RR-2C, INCL. MANTA GEOTÉXTIL, LIMPEZA MANUAL				413.880,570
20.12.04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, LIMPEZA MANUAL	7.206,700	M2	5,430	39.132,380
20.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	288.267,840	M2	1,300	374.748,190
20.13.20	FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA D, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE				9.765.356,930
20.13.21	APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA D, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70	864,800	T	425,760	368.197,250
20.13.22	FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA B, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	864,800	T	27,260	23.574,450
		216,200	T	345,000	74.589,000



EMCONBRÁS

EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA EIRELI 5

CNPJ 68.505.189/0001-08 - INSC. ESTADUAL 471.818397.0024

L200475.4

Razão social EMCONBRÁS - EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA EIRELI
 CNPJ/CPF 68.505.189/0001-08
 Responsável RICARDO FRANCO DE ABREU
 BDI do Projeto 1,000
 Leis Sociais 1,000

Total do Projeto R\$13.413.040,450

LOTE VII - OBRA DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS CONCENTRADOS NA REGIONAL VENDA NOVA - Licitação

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quantidade	Unidade	Valor Cotado	Total
20.13.23	APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA B, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70	216,200	T	27,260	5.893,610
20.13.24	FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	23.040,590	T	358,950	8.270.419,780
20.13.25	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70				
20.13.25	APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C, CAP 50/70, ESP. MANUAL, COMPACT. PLACA VIBRAT.	22.500,090	T	27,260	613.352,450
20.13.26	FORNECIMENTO DE CBUQ S.M.A. PRONTO, INCLUSIVE TRANSPORTE	540,500	T	116,980	63.227,690
20.13.27	APLICAÇÃO DE CBUQ S.M.A., CAMADA DE ROLAMENTO	324,300	T	562,150	182.305,250
20.13.28	FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C COM ASFALTO BORRACHA, INCLUSIVE TRANSPORTE	324,300	T	27,260	8.840,420
20.13.29	APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C COM ASFALTO BORRACHA, CAMADA DE ROLAMENTO	324,300	T	450,560	146.116,610
20.13.30	FRESAGEM	324,300	T	27,260	8.840,420
20.20	FRESAGEM DE 5 A 10 CM				637.540,350
20.20.02	FRESAGEM ATÉ 5 CM	11.710,880	M2	10,640	124.603,760
20.20.05	GEOGRELHA	117.108,810	M2	4,380	512.936,590
20.21	GEOGRELHA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE PAVIMENTO				30.988,720
20.21.01	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	1.801,670	M2	17,200	30.988,720
20.30	PAVIMENTAÇÃO COM RECICLAGEM				123.268,210
20.30.01	MOBILIZAÇÃO DE RECICLADORA	2.702,510	M3	45,350	122.558,830
20.30.02	DESMOBILIZAÇÃO DE RECICLADORA	1,000	UN	354,690	354,690
20.30.03	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1,000	UN	354,690	354,690
21	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP	1,000			136.296,640
21.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X14,2X30)CM				31.143,220
21.03.17	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	1.286,910	M	24,200	31.143,220
21.04	PREMOLDADO DE CONCRETO				31.181,830
21.04.01	PASSEIOS	1.286,910	M	24,230	31.181,830
21.05	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL				73.971,590
21.05.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.573,820	M2	28,740	73.971,590
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,000			361.172,000
30.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				361.172,000
30.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,000	UN	3.611,720	361.172,000