PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PLANILHA DE ORÇAMENTO	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
		Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
	HORISTA	MENSALISTA	
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ			1/8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	40.391,48	40.391,48
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	41.083,39	41.083,39
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	163.229,61	163.229,61
04.00.00	FUNDAÇOES	124.580,01	124.580,01
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES	311.383,10	311.383,10
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	89.835,00	89.835,00
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	77.808,71	77.808,71
10.00.00	INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	10.291,30	10.291,30
13.00.00	SERRALHERIA	203.495,20	203.495,20
14.00.00	REVESTIMENTOS	2.074,80	2.074,80
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	280.826,14	280.826,14
19.00.00	DRENAGEM	55.055,00	55.055,00
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	35.166,50	35.166,50
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	170.272,62	170.272,62
	PREÇO TOTAL - JULHO/2021	**R$ 1.605.492,86**	**R$ 1.605.492,86**

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DMR-UB	URBEL	BEN-HUR SANTOS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220271	14/07/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	2/8

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
01.00.00		**INSTALAÇAO DA OBRA**						
01.01.00		ESCRITORIO DE OBRA						
01.01.07		ESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I	UN	1,0000	6.192,86	6.192,86	6.192,86	0,00%
01.02.00		BARRACAO DE OBRA						
01.02.07		VESTIARIO TIPO II	UN	1,0000	10.120,24	10.120,24	10.120,24	0,00%
01.02.13		DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II	UN	1,0000	5.638,27	5.638,27	5.638,27	0,00%
01.02.15		DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS	UN	1,0000	2.942,07	2.942,07	2.942,07	0,00%
01.02.21		INSTALAÇAO SANITARIA TIPO II	UN	1,0000	6.553,73	6.553,73	6.553,73	0,00%
01.02.26		REFEITORIO TIPO II	UN	1,0000	4.565,86	4.565,86	4.565,86	0,00%
01.04.00		TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)						
01.04.09		TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	159,0000	7,95	7,95	1.264,05	0,00%
01.11.00		SINALIZAÇAO						
01.11.05		INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,60M EM TECIDO COMUM E EUXALIPTO	UN	2,0000	125,90	125,90	251,80	0,00%
01.12.00		VISTORIA CAUTELAR						
01.12.01		VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2	UN	10,0000	286,26	286,26	2.862,60	0,00%
	Total do Grupo:	**01.00.00**					**40.391,48**	
02.00.00		**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**						
02.11.00		DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO						
02.11.01		PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	200,0000	18,38	18,38	3.676,00	0,00%
02.11.04		PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO	M2	38,9000	5,87	5,87	228,34	0,00%
02.13.00		DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO						
02.13.01		SIMPLES - MANUAL	M3	5,0000	189,43	189,43	947,15	0,00%

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
DMR-UB	URBEL	BEN-HUR SANTOS	
ORÇAMENTO Nº	DATA		
220271	14/07/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	3/8

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
02.13.02		ARMADO - MANUAL	M3	5,0000	260,31	260,31	1.301,55	0,00%
02.13.03		SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	100,0000	76,68	76,68	7.668,00	0,00%
02.13.04		ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	100,0000	121,41	121,41	12.141,00	0,00%
02.14.00		DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO						
02.14.01		DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	20,0000	86,03	86,03	1.720,60	0,00%
02.26.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.50		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3XM	5.000,0000	1,34	1,34	6.700,00	0,00%
02.29.00		CAÇAMBA						
02.29.10		CAÇAMBA 5m³ - VILAS E FAVELAS	VG	25,0000	268,03	268,03	6.700,75	0,00%
	Total do Grupo:	**02.00.00**					**41.083,39**	
03.00.00		**TRABALHOS EM TERRA**						
03.01.00		DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO						
03.01.01		CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	127,2500	2,95	2,95	375,39	0,00%
03.13.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA						
03.13.52		CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS	TXM	85.347,2200	1,53	1,53	130.581,25	0,00%
03.15.00		ATERRO COMPACTADO						
03.15.50		MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS	M3	349,5000	56,36	56,36	19.697,82	0,00%
03.17.00		ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS						
03.17.50		H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS	M3	104,2300	56,36	56,36	5.874,40	0,00%
03.25.00		TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
03.25.10		CAÇAMBA 5m³ - VILAS E FAVELAS	VG	25,0000	268,03	268,03	6.700,75	0,00%
	Total do Grupo:	**03.00.00**					**163.229,61**	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DMR-UB	URBEL				
ORÇAMENTO Nº	DATA	BEN-HUR SANTOS			
220271	14/07/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	4/8

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
04.00.00		**FUNDAÇOES**						
04.01.00		TUBULAO A CEU ABERTO						
04.01.53		ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS	M3	88,0000	291,21	291,21	25.626,48	0,00%
04.03.00		ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL						
04.03.04		PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM	M	20,4000	33,55	33,55	684,42	0,00%
04.13.00		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO						
04.13.04		DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	100,0000	75,38	75,38	7.538,00	0,00%
04.21.00		CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO						
04.21.15		FCK >= 15 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	10,0000	505,10	505,10	5.051,00	0,00%
04.21.20		FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	169,6300	505,10	505,10	85.680,11	0,00%
	Total do Grupo:	**04.00.00**					**124.580,01**	
05.00.00		**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**						
05.05.00		ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO						
05.05.01		AÇO CA-50 OU CA-60	KG	17.398,0000	16,71	16,71	290.720,58	0,00%
05.11.00		MANTA DRENANTE GEOTEXTIL						
05.11.05		MANTA DRENANTE TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR UMA GEOMANTA TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, NÚCLEO É TERMOSOLDADO ENTRE DOIS GEOTÊXTEIS NÃOTECIDOS EM TODOS OS PONTOS DE CONTATO, SENDO UM GEOTEXTIL NÃOTECIDO FILTRANTE AGULHADO E CA	M2	520,8600	39,67	39,67	20.662,52	0,00%
	Total do Grupo:	**05.00.00**					**311.383,10**	
06.00.00		**ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA**						
06.01.00		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA						
06.01.05		DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	150,0000	72,52	72,52	10.878,00	0,00%
06.05.00		CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA						

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DMR-UB	URBEL	BEN-HUR SANTOS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220271	14/07/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	**PLANILHA DE ORÇAMENTO**	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
		Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
	HORISTA	MENSALISTA	
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ			5/8

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
06.05.20		FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	155,0000	509,40	509,40	78.957,00	0,00%
	Total do Grupo:	**06.00.00**					**89.835,00**	
07.00.00		**ALVENARIAS E DIVISOES**						
07.05.00		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO						
07.05.13		E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇAO	M2	40,0000	44,74	44,74	1.789,60	0,00%
07.06.00		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL						
07.06.05		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS - FCK=20 MPA ESP = 20 CM	M2	521,0000	145,91	145,91	76.019,11	0,00%
	Total do Grupo:	**07.00.00**					**77.808,71**	
10.00.00		**INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS**						
10.03.00		TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES						
10.03.01		D= 20 MM (1/2")	M	20,0000	6,31	6,31	126,20	0,00%
10.03.02		D= 25 MM (3/4")	M	20,0000	6,83	6,83	136,60	0,00%
10.10.00		TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES						
10.10.04		D= 100 MM	M	120,0000	25,45	25,45	3.054,00	0,00%
10.10.05		D= 150 MM	M	50,0000	52,25	52,25	2.612,50	0,00%
10.10.06		D= 200 MM	M	50,0000	87,24	87,24	4.362,00	0,00%
	Total do Grupo:	**10.00.00**					**10.291,30**	
13.00.00		**SERRALHERIA**						
13.40.00		GUARDA-CORPO E CORRIMAO						
13.40.08		GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"	M2	200,0000	713,97	713,97	142.794,00	0,00%
13.40.80		GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS GALVANIZADO 2 POL (PADRÃO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS	M	133,0000	456,40	456,40	60.701,20	0,00%
	Total do Grupo:	**13.00.00**					**203.495,20**	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DMR-UB	URBEL				
ORÇAMENTO Nº	DATA	BEN-HUR SANTOS			
220271	14/07/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	6/8

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
14.00.00		**REVESTIMENTOS**						
14.05.00		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA						
14.05.05		CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	60,0000	6,59	6,59	395,40	0,00%
14.05.31		REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	60,0000	27,99	27,99	1.679,40	0,00%
	Total do Grupo:	**14.00.00**					**2.074,80**	
18.00.00		**SERVICOS DIVERSOS**						
18.10.00		BANCOS E MESAS						
18.10.03		BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE	UN	2,0000	333,98	333,98	667,96	0,00%
18.10.05		CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS	CJ	2,0000	986,73	986,73	1.973,46	0,00%
18.20.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
18.20.17		CAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MÓVEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	24,0000	11.591,03	11.591,03	278.184,72	0,00%
	Total do Grupo:	**18.00.00**					**280.826,14**	
19.00.00		**DRENAGEM**						
19.27.00		BARRAGEM - PADRAO SUDECAP						
19.27.01		TIPO A - SACO DE RAFIA	M3	20,0000	112,88	112,88	2.257,60	0,00%
19.27.02		TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)	M3	20,0000	199,52	199,52	3.990,40	0,00%
19.30.00		SARJETA - PADRAO SUDECAP						
19.30.04		TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	50,0000	22,82	22,82	1.141,00	0,00%
19.31.00		CANALETA - PADRAO SUDECAP						
19.31.02		TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	100,0000	72,61	72,61	7.261,00	0,00%
19.31.08		TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO	M	24,0000	158,69	158,69	3.808,56	0,00%
19.31.10		TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO	M	100,0000	107,95	107,95	10.795,00	0,00%

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DMR-UB	URBEL	BEN-HUR SANTOS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220271	14/07/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	7/8

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
19.31.15		TIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 20,0MPA	M	50,0000	154,31	154,31	7.715,50	0,00%
19.70.00		TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)						
19.70.04		D= 150MM	M	100,0000	51,81	51,81	5.181,00	0,00%
19.70.05		D= 200MM	M	100,0000	81,16	81,16	8.116,00	0,00%
19.90.00		TUBOS / CAIXAS E OUTROS						
19.90.46		TUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM	M	326,0000	14,69	14,69	4.788,94	0,00%
	Total do Grupo:	**19.00.00**					**55.055,00**	
21.00.00		**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**						
21.05.00		PASSEIOS						
21.05.01		DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	832,8000	37,18	37,18	30.963,50	0,00%
21.30.00		GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO						
21.30.07		GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	300,0000	14,01	14,01	4.203,00	0,00%
	Total do Grupo:	**21.00.00**					**35.166,50**	
22.00.00		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	3,9000	15.000,00	15.000,00	58.500,00	0,00%
22.01.02		ENCARREGADO	MES	10,0000	5.987,46	5.987,46	59.874,60	0,00%
22.01.03		TECNICO DE SEGURANCA	MES	3,0000	5.036,49	5.036,49	15.109,47	0,00%
22.01.04		ALMOXARIFE	MES	2,0000	3.355,27	3.355,27	6.710,54	0,00%
22.01.05		APONTADOR	MES	2,0000	3.010,89	3.010,89	6.021,78	0,00%
22.01.07		VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	3,9000	2.301,32	2.301,32	8.975,15	0,00%
22.01.08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MES	12,0000	37,02	37,02	444,24	0,00%

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DMR-UB	URBEL	BEN-HUR SANTOS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220271	14/07/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	JULHO/2021	2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS - OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CONJUNTO ESPERANÇA - REG.BARREIRO - ARP N.º UB 006/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 007/2021 – 2º CONT. - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	8/8

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
22.01.09		MATERIAL DE LIMPEZA	MES	12,0000	17,35	17,35	208,20	0,00%
22.01.10		TELEFONIA / INTERNET	MES	12,0000	147,99	147,99	1.775,88	0,00%
22.01.12		ENSAIOS / CONTROLE TECNOLOGICO	UN	10,0000	348,84	348,84	3.488,40	0,00%
22.01.13		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO E IMPRESSORA)	UN	1,0000	1.426,31	1.426,31	1.426,31	0,00%
22.01.14		TAXAS DE ART	UN	1,0000	233,05	233,05	233,05	0,00%
22.01.16		CONSUMO DE ÁGUA	MES	10,0000	401,68	401,68	4.016,80	0,00%
22.01.17		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	MES	10,0000	348,82	348,82	3.488,20	0,00%
	Total do Grupo:	**22.00.00**					**170.272,62**	

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo
CPF: 003.637.576-43

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DMR-UB	URBEL	BEN-HUR SANTOS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220271	14/07/2022				