PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PLANILHA DE ORÇAMENTO	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
		Desonerada	Junho/2021	0055 - DV.U.URB-11

EMPREENDIMENTO / TRECHO	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
	HORISTA	MENSALISTA	
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MORADIAS REMANESCENTES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA VILA SANTA LÚCIA -ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 4ºCONTRATO - ITAMARACÁ			1/4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	10.070,25	10.070,25
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	189.297,80	189.297,80
04.00.00	FUNDAÇOES	41.169,03	41.169,03
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES	69.721,20	69.721,20
20.00.00	PAVIMENTAÇAO	9.833,04	9.833,04
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	35.135,97	35.135,97
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.265,74	5.265,74
	PREÇO TOTAL - Junho/2021	**R$ 360.493,03**	**R$ 360.493,03**

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo
CPF: 003.637.576-43

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DPO-UB	URBEL	HELENICIO MARTINS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220443	03/10/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	Junho/2021	0055 - DV.U.URB-11

EMPREENDIMENTO / TRECHO

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MORADIAS REMANESCENTES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA VILA SANTA LÚCIA -ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 4ºCONTRATO - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	2/4

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
01.00.00		**INSTALAÇAO DA OBRA**						
01.19.00		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
01.19.01		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	5,0000	368,46	368,46	1.842,30	0,00%
01.50.00		VEÍCULO						
01.50.04		VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (200 LITROS)	MES	3,0000	2.742,65	2.742,65	8.227,95	0,00%
	Total do Grupo:	**01.00.00**					**10.070,25**	
02.00.00		**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**						
02.13.00		DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO						
02.13.02		ARMADO - MANUAL	M3	8,4900	225,81	225,81	1.917,13	0,00%
02.16.00		DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA						
02.16.51		DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA	M2	1.193,9200	97,28	97,28	116.144,54	0,00%
02.16.53		REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA MECANIZADA	M3	1,1700	8,88	8,88	10,39	0,00%
02.26.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.50		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3XM	13.688,4600	1,34	1,34	18.342,54	0,00%
02.27.00		CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO						
02.27.02		MECANICA	M3	1.031,5500	1,94	1,94	2.001,21	0,00%
02.28.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO						
02.28.04		DMT > 5 KM	M3KM	31.977,9500	1,37	1,37	43.809,79	0,00%
02.45.00		DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS						
02.45.01		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS: CENTRO SUL, LESTE E NORDESTE.	VG	180,0000	39,29	39,29	7.072,20	0,00%
	Total do Grupo:	**02.00.00**					**189.297,80**	
04.00.00		**FUNDAÇOES**						

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DPO-UB	URBEL	HELENICIO MARTINS	Construtora Itamaracá Ltda. Wellington José Amaral Belo CPF: 003.637.576-43	C... W...	...elo
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220443	03/10/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	Junho/2021	0055 - DV.U.URB-11

EMPREENDIMENTO / TRECHO

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MORADIAS REMANESCENTES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA VILA SANTA LÚCIA -ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 4ºCONTRATO - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	3/4

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
04.01.00		TUBULAO A CEU ABERTO						
04.01.53		ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS	M3	31,1000	252,50	252,50	7.852,75	0,00%
04.13.00		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO						
04.13.04		DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	43,6000	53,45	53,45	2.330,42	0,00%
04.21.00		CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO						
04.21.03		CONCRETO 1:3:6, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	5,0000	355,20	355,20	1.776,00	0,00%
04.21.20		FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	31,1000	435,05	435,05	13.530,06	0,00%
04.21.25		FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	33,1000	473,71	473,71	15.679,80	0,00%
	Total do Grupo:	**04.00.00**					**41.169,03**	
05.00.00		**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**						
05.05.00		ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO						
05.05.01		AÇO CA-50 OU CA-60	KG	4.815,0000	14,48	14,48	69.721,20	0,00%
	Total do Grupo:	**05.00.00**					**69.721,20**	
20.00.00		**PAVIMENTAÇAO**						
20.11.00		IMPRIMAÇAO						
20.11.01		IMPRIMAÇAO COM CM-30	M2	150,0000	7,83	7,83	1.174,50	0,00%
20.12.00		PINTURA						
20.12.01		PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	150,0000	1,83	1,83	274,50	0,00%
20.60.00		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE						
20.60.01		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE.	T	18,0000	465,78	465,78	8.384,04	0,00%
	Total do Grupo:	**20.00.00**					**9.833,04**	
21.00.00		**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**						

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
DPO-UB	URBEL	HELENICIO MARTINS	Construtora Itamaracá Ltda. Wellington José Amaral Belo CPF: 003.037.576-43
ORÇAMENTO Nº	DATA		
220443	03/10/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PLANILHA DE ORÇAMENTO	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
		Desonerada	Junho/2021	0055 - DV.U.URB-11

EMPREENDIMENTO / TRECHO	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
	HORISTA	MENSALISTA	
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MORADIAS REMANESCENTES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA VILA SANTA LÚCIA -ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 4ºCONTRATO - ITAMARACÁ			4/4

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
21.05.00		PASSEIOS						
21.05.01		DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	60,0000	32,08	32,08	1.924,80	0,00%
21.11.00		MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU						
21.11.03		BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M	M	88,7000	190,18	190,18	16.868,97	0,00%
21.15.00		CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M						
21.15.10		TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARME E FUNDAÇAO	M	90,0000	181,58	181,58	16.342,20	0,00%
	Total do Grupo:	**21.00.00**					**35.135,97**	
22.00.00		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,1000	13.627,65	13.627,65	1.362,77	0,00%
22.01.02		ENCARREGADO	MES	0,6000	5.444,38	5.444,38	3.266,63	0,00%
22.01.03		TÉCNICO DE SEGURANÇA	MES	0,1000	4.367,38	4.367,38	436,74	0,00%
22.01.04		VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,1000	1.995,98	1.995,98	199,60	0,00%
	Total do Grupo:	**22.00.00**					**5.265,74**	

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo
CPF: 003.637.576-43

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DPO-UB	URBEL	HELENICIO MARTINS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
220443	03/10/2022				