
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA DE ORÇAMENTO		TIPO DE TABELA	MES / REF. Abril/2021	PLANO DE OBRAS 2724 N- DV-U-URB-20
EMPREENDIMENTO / TRECHO LOTE III - PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIF. E ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PEAR JUNTO ÁSVILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INT. SOCIAL DE BH-RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA,180			ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS HORISTA MENSALISTA 177		FOLHA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL			
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.137,31	7.137,31			
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.984,63	4.984,63			
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	99.084,00	99.084,00			
04.00.00	FUNDAÇÕES	60.639,90	60.639,90			
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	183.236,47	183.236,47			
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	51.078,32	51.078,32			
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	37.263,20	37.263,20			
13.00.00	SERRALHERIA	22.864,00	22.864,00			
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	58.386,90	58.386,90			
19.00.00	DRENAGEM	18.428,84	18.428,84			
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	8.002,10	8.002,10			
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	25.717,00	25.717,00			
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO	68.988,19	68.988,19			
PREÇO TOTAL - Abril/2021		R\$ 645.810,86	R\$ 645.810,86			



DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
DRA-UB	URBEL		
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS	
230076	06/02/2023		



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Abril/2021

2724 N- DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

LOTE III - PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA, SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIF. E ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PEAR JUNTO ÁSVILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INT. SOCIAL DE BH-RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, 180

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

2/7


SUDECAP	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
01.00.00		INSTALAÇÃO DA OBRA						
01.02.00		BARRACAO DE OBRA	UN	1.0000	1.692,09	1.692,09	1.692,09	0,00%
01.02.30		MÓBILIZAÇÃO E DESMÓBILIZAÇÃO DE CANTEIRO POR FRENTE DE SERVIÇO						
01.09.00		CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO	UN	2.0000	407,20	407,20	814,40	0,00%
01.09.01		MOBILIZACAO DE CONTAINER	MES	2.0000	570,08	570,08	1.140,16	0,00%
01.09.07		VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT.	MES	3.0000	479,59	479,59	1.438,77	0,00%
01.09.09		REFEITORIO	UN	3.0000	407,20	407,20	1.221,60	0,00%
01.09.11		DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1.0000	525,38	525,38	525,38	0,00%
01.09.12		INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO	UN	1.0000	109,79	109,79	109,79	0,00%
01.09.13		INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO	UN	1.0000	195,12	195,12	195,12	0,00%
01.09.14		INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO	UN	1.0000	195,12	195,12	195,12	0,00%
02.00.00		01.00.00					7.137,31	
02.00.00		DEMOLICOES E REMOÇOES						
02.14.00		DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO						
02.14.01		DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	30.0000	52,63	52,63	1.578,90	0,00%
02.28.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO						
02.28.04		DMT > 5 KM	M3KM	1.500.0000	1,67	1,67	2.505,00	0,00%
02.31.00		SUPRESSAO DE ARVORE						
02.31.02		SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS CORTE LINHA	UN	3.0000	117,51	117,51	352,53	0,00%
02.45.00		DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS						
02.45.03		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão frutado com 9m3 na caçamba) - REG PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA	VG	10.0000	54,82	54,82	548,20	0,00%
		02.00.00					4.984,63	
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS						
DRA-UB	URBEL	HELENICIO A MARTINS						
ORÇAMENTO Nº	DATA	06/02/2023						
230076								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANO DE OBRAS							
EMPREENDIMENTO / TRECHO		TIPO DE TABELA	MES / REF.						
LOTE III - PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA, SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIF. E ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INT. SOCIAL DE BH-RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, 180			2724 N- DV-U-J-URB-20						
		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS							
		HORISTA	MENSALISTA						
			3/7						
		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS							
		HORISTA	MENSALISTA						
			3/7						
SUDECAP	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
03.00.00			TRABALHOS EM TERRA						
03.01.00			DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M2	200.0000	0,22	0,22	44,00	0,00%
03.01.05			ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA	M2	200.0000	0,90	0,90	180,00	0,00%
03.01.12			ROÇAMENTO MANUAL	M3	120.0000	11,63	11,63	1.395,60	0,00%
03.05.00			ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA	M3	280.0000	1,23	1,23	344,40	0,00%
03.05.20			EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA CERTIFICADA	M3	6.500.0000	1,62	1,62	10.530,00	0,00%
03.12.00			CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECANICA	M3	1.800.0000	3,09	3,09	5.562,00	0,00%
03.12.03			TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3KM	28.800.0000	0,84	0,84	24.192,00	0,00%
03.13.00			DMT <= 1 KM	TXM	32.000.0000	0,93	0,93	29.760,00	0,00%
03.13.01			1 KM < DMT <= 2 KM	M3	140.0000	34,48	34,48	4.827,20	0,00%
03.13.02			DMT > 5 KM	M3	60.0000	44,33	44,33	2.659,80	0,00%
03.13.04			CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS	M3	120.0000	34,48	34,48	4.137,60	0,00%
03.13.52			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M2	140.0000	2,71	2,71	379,40	0,00%
03.17.00			H <= 1,5M EM VILAS E FAVELAS	M3	2.600.0000	0,83	0,83	2.158,00	0,00%
03.17.50			1,5 < H <= 3,0M EM VILAS E FAVELAS	M3					
03.17.51			REATERRO DE VALA	M3					
03.22.00			MANUAL EM VILAS E FAVELAS	M3					
03.22.50			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO	M2					
03.23.00			MANUAL, COM SOQUETE	M2					
03.23.01			TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO	M3KM					
03.24.00			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3KM					
03.24.50									
DIRETORIA	UNIDADE	URBEL	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL	URBEL	HELENICIO A MARTINS						
ORÇAMENTO Nº	DATA	06/02/2023							
230076	06/02/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANO DE OBRAS					
EMPREENDIMENTO / TRECHO		TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	2724 N- DV-U-URB-20			
LOTE III - PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIF. E ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PEAR JUNTO ÀSVILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INT. SOCIAL DE BH-RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, 180		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA			
		HORISTA	MENSALISTA	417			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA						
03.25.00							
03.25.10	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA CAÇAMBA 5m³ - VILAS E FAVELAS	VG	40.0000	268,03	268,03	10.721,20	0,00%
03.45.00	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	VG	40.0000	54,82	54,82	2.192,80	0,00%
03.45.03	DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) - REG PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA						
	03.00.00					99.084,00	
04.00.00	FUNDAÇÕES						
04.01.00	TUBULAO A CEU ABERTO	M3	52.0000	306,12	306,12	15.918,24	0,00%
04.01.53	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS	M2	86.0000	75,12	75,12	6.460,32	0,00%
04.13.00	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO	M3	40.0000	553,72	553,72	22.148,80	0,00%
04.13.04	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M3	34.5000	467,03	467,03	16.112,54	0,00%
04.21.00	CONCRETO CONVENCIONAL B1.B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.21.20	FKC >= 20 MPA. BRITA CALCÁRIA. PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.23.00	CONCRETO USINADO B1.B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.23.20	FKC >= 20 MPA. BRITA CALCÁRIA. USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
	04.00.00					60.639,90	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES						
05.05.00	ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	10.427.0000	17,01	17,01	177.363,27	0,00%
05.05.01	AÇO CA-50 OU CA-60	M3	24.0000	124,00	124,00	2.976,00	0,00%
05.09.00	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE	M2	280.0000	4,74	4,74	1.327,20	0,00%
05.09.02	BRITA						
05.11.00	MANTA DRENANTE GEOTEXTIL						
05.11.01	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES. TRACAO >= 9 KN/M						
DIRETORIA	UNIDADE	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL						
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENCIO A MARTINS					
230076	06/02/2023						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANO DE OBRAS								
EMPREENDIMENTO / TRECHO		TIPO DE TABELA	MES / REF.	2724 N- DV-U-URB-20						
LOTE III - PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIF. E ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PEAR JUNTO ÁSVILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INT. SOCIAL DE BH-RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, 180		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA						
		HORISTA	MENSALISTA	5/7						
SUDECAP	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR	
05.12.00			DRENO BARBACAN	UN	200.0000	7,85	7,85	1.570,00	0,00%	
05.12.01			D= 50 MM E COMPRIMENTO DE 0.50M							
06.00.00		Total do Grupo:	05.00.00					183.236,47		
06.01.00			ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA							
06.01.00			FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA							
06.01.05			DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	133.0000	65,64	65,64	8.730,12	0,00%	
06.05.00			CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA							
06.05.51			FCX >= 25.MPA. BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	20.0000	677,98	677,98	13.559,60	0,00%	
06.09.00			CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA							
06.09.20			FCX >= 20.MPA. BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	60.0000	479,81	479,81	28.788,60	0,00%	
07.00.00		Total do Grupo:	06.00.00					51.078,32		
07.00.00			ALVENARIAS E DIVISOES							
07.06.00			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL							
07.06.05			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS - FCX=20 MPA ESP = 20 CM	M2	260.0000	143,32	143,32	37.263,20	0,00%	
13.00.00		Total do Grupo:	07.00.00					37.263,20		
13.00.00			SERRALHERIA							
13.40.00			GUARDA-CORPO E CORRIMAO							
13.40.08			GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"	M2	80.0000	285,80	285,80	22.864,00	0,00%	
18.00.00		Total do Grupo:	13.00.00					22.864,00		
18.00.00			SERVICOS DIVERSOS							
18.20.00			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
18.20.03			CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MINI-CARREGADEIRA	H	200.0000	94,22	94,22	18.844,00	0,00%	
DIRETORIA	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE						
DRA-UB	URBEL		HELENICIO A MARTINS							
ORÇAMENTO N°	DATA									
230076	06/02/2023									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANO DE OBRAS					
EMPREENDIMENTO / TRECHO		TIPO DE TABELA	MES / REF.	2724 N- DV-U-JRB-20			
LOTE III - PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIF. E ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PEAR JUNTO ÁSVILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INT. SOCIAL DE BH-RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, 180		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA			
		HORISTA	MENSALISTA	6/7			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
18.20.04	CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-CARREGADEIRA	H	30.0000	49,89	49,89	1.496,70	0,00%
18.20.05	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETROSCAVADEIRA	H	400.0000	91,49	91,49	36.596,00	0,00%
18.20.06	CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE RETROSCAVADEIRA	H	30.0000	48,34	48,34	1.450,20	0,00%
19.00.00	Total do Grupo:					58.386,90	
19.00.00	DRENAGEM						
19.13.00	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO	UN	3.0000	267,32	267,32	801,96	0,00%
19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP						
19.14.00	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO	UN	6.0000	100,62	100,62	603,72	0,00%
19.14.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP						
19.31.00	CANALETA - PADRAO SUDECAP	M	100.0000	83,51	83,51	8.351,00	0,00%
19.31.02	TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO						
19.90.00	TUBOS / CAIXAS E OUTROS	M	48.0000	180,67	180,67	8.672,16	0,00%
19.90.11	TUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL D= 200 MM VINILFORT /EQUIVALENTE						
20.00.00	Total do Grupo:					18.428,84	
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO						
20.51.00	ESCALADA DE ACESSO	M2	10.0000	353,36	353,36	3.533,60	0,00%
20.51.02	EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO						
20.51.03	EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO	M2	15.0000	297,90	297,90	4.468,50	0,00%
21.00.00	Total do Grupo:					8.002,10	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						
21.03.00	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP	M	200.0000	35,72	35,72	7.144,00	0,00%
21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM						
DIRETORIA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL						
ORÇAMENTO Nº	HELENICIO A MARTINS						
230076	DATA	06/02/2023					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		PLANILHA DE ORÇAMENTO				TIPO DE TABELA	MES / REF.	PLANO DE OBRAS
EMPREENDIMENTO / TRECHO		LOTE III - PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIF. E ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INT. SOCIAL DE BH-RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, 180				ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
						HORISTA	ABRIL/2021	2724 N- DV-U-URB-20
						MENSALISTA		7/7
SUDECAP	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
21.05.00		PASSEIOS	M2	300,0000	61,91	61,91	18.573,00	0,00%
21.05.50		DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL COM PIGMENTO					25.717,00	
22.00.00		ADMINISTRAÇÃO						
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,4040	15.798,22	15.798,22	22.180,70	0,00%
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	4,7750	7.236,66	7.236,66	34.555,05	0,00%
22.01.02		ENCARREGADO	MES	0,6750	6.045,70	6.045,70	4.080,85	0,00%
22.01.03		TECNICO DE SEGURANCA	MES	0,6750	4.103,81	4.103,81	2.770,07	0,00%
22.01.04		ALMOXARIFE	MES	0,6750	3.682,90	3.682,90	2.485,96	0,00%
22.01.05		APONTADOR	MES	1,4000	2.082,54	2.082,54	2.915,56	0,00%
22.01.07		VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA					68.988,19	
		Total do Grupo:						



DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
DRA-UB	URBEL		
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS	
230076	06/02/2023		