

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE</p>	<h2>PLANILHA DE ORÇAMENTO</h2>	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.  Abril/2021	PLANO DE OBRAS  2722-DV-U-URB-20
EMPREENDIMENTO / TRECHO  LOTE I - BARREIRO, OESTE E NOROESTE. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO OPER. DO PEAR ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTER. SOCIAL DE BH-RUA OLARIA, 262 E 510 A - VILA PINHO - BARREIRO		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA  1/3
		HORISTA	MENSALISTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.518,63	1.518,63	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	835.013,93	835.013,93	
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	141.316,20	141.316,20	
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO	111.875,83	111.875,83	
23.00.00	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO	3.515,52	3.515,52	
<b>PREÇO TOTAL - Abril/2021</b>		<b>R\$ 1.093.240,11</b>	<b>R\$ 1.093.240,11</b>	

DIRETORIA DRA-UB	UNIDADE URBEL	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS HELENICIO MARTINS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
ORÇAMENTO Nº 230097	DATA 16/02/2023				



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

Abril/2021

2722-DV-U-URB-20

EMPREENHIMENTO / TRECHO

LOTE I - BARREIRO, OESTE E NOROESTE. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO OPER. DO PEAR ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTER. SOCIAL DE BH-RUA OLARIA, 262 E 510 A - VILA PINHO - BARREIRO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

2/3

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
<b>01.00.00</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						
01.09.00		CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO						
01.09.01		MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1,0000	362,54	362,54	362,54	0,00%
01.09.09		REFEITORIO	MES	1,0000	465,82	465,82	465,82	0,00%
01.09.11		DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,0000	362,54	362,54	362,54	0,00%
01.09.14		INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO	UN	1,0000	170,05	170,05	170,05	0,00%
01.09.16		CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS	UN	1,0000	157,68	157,68	157,68	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>01.00.00</b>					<b>1.518,63</b>	
<b>05.00.00</b>		<b>GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES</b>						
05.01.00		ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO						
05.01.02		ARRUMADA	M3	450,0000	174,70	174,70	78.615,00	0,00%
05.20.00		GABIAO						
05.20.01		TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC (COM CALÇADÃO GNAISSE)	M3	1.300,0000	361,10	361,10	469.430,00	0,00%
05.20.03		TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO (COM CALÇADÃO GNAISSE)	M3	50,0000	359,56	359,56	17.978,00	0,00%
05.20.07		TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC (COM CALÇADÃO GNAISSE)	M3	578,5000	464,98	464,98	268.990,93	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>05.00.00</b>					<b>835.013,93</b>	
<b>18.00.00</b>		<b>SERVICOS DIVERSOS</b>						
18.20.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
18.20.01		CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	H	600,0000	110,96	110,96	66.576,00	0,00%
18.20.03		CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MINI-CARREGADEIRA	H	600,0000	70,82	70,82	42.492,00	0,00%
18.20.04		CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-CARREGADEIRA	H	240,0000	37,93	37,93	9.103,20	0,00%
18.20.07		CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE	H	300,0000	77,15	77,15	23.145,00	0,00%
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL							
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO MARTINS						
230097	16/02/2023							



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

Abril/2021

2722-DV-U-URB-20

EMPREENHIMENTO / TRECHO

LOTE I - BARREIRO, OESTE E NOROESTE. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO OPER. DO PEAR ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTER. SOCIAL DE BH-RUA OLARIA, 262 E 510 A - VILA PINHO - BARREIRO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

3/3

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>18.00.00</b>					<b>141.316,20</b>	
<b>22.00.00</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	2,6220	15.281,70	15.281,70	40.068,62	0,00%
22.01.02		ENCARREGADO	MES	10,4870	5.159,80	5.159,80	54.110,82	0,00%
22.01.03		TECNICO DE SEGURANCA	MES	1,2580	4.157,83	4.157,83	5.230,55	0,00%
22.01.04		ALMOXARIFE	MES	1,2580	3.091,21	3.091,21	3.888,74	0,00%
22.01.05		APONTADOR	MES	1,2580	2.956,26	2.956,26	3.718,98	0,00%
22.01.07		VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	2,6220	1.852,83	1.852,83	4.858,12	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>22.00.00</b>					<b>111.875,83</b>	
<b>23.00.00</b>		<b>TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO</b>						
23.01.00		TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO						
23.01.02		TRANSPORTE DE EQUIP. EM CARRETA SEMI REBOQ. 2 EIXO	VG	4,0000	878,88	878,88	3.515,52	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>23.00.00</b>					<b>3.515,52</b>	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DRA-UB	URBEL				
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO MARTINS			
230097	16/02/2023				