 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE</b>	<h1>PLANILHA DE ORÇAMENTO</h1>	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
			Julho/2021	2740 : DV-U-MAN-20
EMPREENHIMENTO / TRECHO		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS, DISP DE DRE, ESGOTO E DE ESTAB. DE ENCOSTAS-Manut. Beco Oscar, Beco da Escola e Beco Oliveira, na Vila Nossa Senhora de Fatima-7º CÔNT		HORISTA	MENSALISTA	1/7
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	20.573,66	20.573,66	
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.046,59	8.046,59	
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	40.378,74	40.378,74	
04.00.00	FUNDAÇÕES	43.296,40	43.296,40	
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	161.080,37	161.080,37	
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	7.414,64	7.414,64	
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	11.215,30	11.215,30	
13.00.00	SERRALHERIA	26.340,20	26.340,20	
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	46.364,12	46.364,12	
19.00.00	DRENAGEM	14.875,41	14.875,41	
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	6.226,32	6.226,32	
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.974,40	2.974,40	
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.583,79	46.583,79	
<b>PREÇO TOTAL - Julho/2021</b>		<b>R\$ 435.369,94</b>	<b>R\$ 435.369,94</b>	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DRA-UB	URBEL				
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS			
230123	01/03/2023				



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

Julho/2021

2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENHIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS, DISP DE DRE, ESGOTO E DE ESTAB. DE ENCOSTAS-Manut.  
Beco Oscar, Beco da Escola e Beco Oliveira, na Vila Nossa Senhora de Fatima-7º CÔNT

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

2/7

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
<b>01.00.00</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						
01.09.00		CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO						
01.09.01		MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	3,0000	475,67	475,67	1.427,01	0,00%
01.09.03		ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	UN	8,0000	803,36	803,36	6.426,88	0,00%
01.09.07		VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT.	MES	8,0000	665,93	665,93	5.327,44	0,00%
01.09.10		DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	8,0000	613,09	613,09	4.904,72	0,00%
01.09.11		DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	3,0000	475,67	475,67	1.427,01	0,00%
01.09.12		INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO	UN	1,0000	613,74	613,74	613,74	0,00%
01.09.13		INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO	UN	1,0000	173,89	173,89	173,89	0,00%
01.09.15		INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	UN	1,0000	272,97	272,97	272,97	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>01.00.00</b>					<b>20.573,66</b>	
<b>02.00.00</b>		<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>						
02.13.00		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO						
02.13.04		ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	20,0000	121,41	121,41	2.428,20	0,00%
02.14.00		DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO						
02.14.01		DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	3,0000	86,03	86,03	258,09	0,00%
02.26.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.50		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3XM	2.000,0000	1,34	1,34	2.680,00	0,00%
02.29.00		CAÇAMBA						
02.29.10		CAÇAMBA 5m³ - VILAS E FAVELAS	VG	10,0000	268,03	268,03	2.680,30	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>02.00.00</b>					<b>8.046,59</b>	
<b>03.00.00</b>		<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						
03.13.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA						
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL							
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS						
230123	01/03/2023							



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

Julho/2021

2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENHIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS, DISP DE DRE, ESGOTO E DE ESTAB. DE ENCOSTAS-Manut.  
Beco Oscar, Beco da Escola e Beco Oliveira, na Vila Nossa Senhora de Fatima-7º CÔNT

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

3/7

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
03.13.53		TRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS COSTAS	M3XM	7.000,0000	4,77	4,77	33.390,00	0,00%
03.17.00		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS						
03.17.51		1,5 < H <= 3,0M EM VILAS E FAVELAS	M3	25,0000	72,46	72,46	1.811,50	0,00%
03.22.00		REATERRO DE VALA						
03.22.50		MANUAL EM VILAS E FAVELAS	M3	40,0000	56,36	56,36	2.254,40	0,00%
03.23.00		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO						
03.23.03		COM PLACA VIBRATORIA	M2	55,0000	3,68	3,68	202,40	0,00%
03.24.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO						
03.24.50		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3XM	430,0000	1,34	1,34	576,20	0,00%
03.25.00		TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
03.25.10		CAÇAMBA 5m³ - VILAS E FAVELAS	VG	8,0000	268,03	268,03	2.144,24	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>03.00.00</b>					<b>40.378,74</b>	
<b>04.00.00</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						
04.01.00		TUBULAO A CEU ABERTO						
04.01.53		ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS	M3	40,0000	291,21	291,21	11.648,40	0,00%
04.03.00		ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL						
04.03.04		PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO D= 30 CM	M	40,0000	33,55	33,55	1.342,00	0,00%
04.21.00		CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.21.20		FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	60,0000	505,10	505,10	30.306,00	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>04.00.00</b>					<b>43.296,40</b>	
<b>05.00.00</b>		<b>GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES</b>						
05.05.00		ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO						
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL							
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS						
230123	01/03/2023							



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MÊS / REF.

Julho/2021

PLANO DE OBRAS

2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENHIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS, DISP DE DRE, ESGOTO E DE ESTAB. DE ENCOSTAS-Manut.  
Beco Oscar, Beco da Escola e Beco Oliveira, na Vila Nossa Senhora de Fatima-7º CÔNT

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

4/7

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
05.05.01		AÇO CA-50 OU CA-60	KG	3.000,0000	16,71	16,71	50.130,00	0,00%
05.07.00		CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO						
05.07.35		FCK >= 15 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES	M3	50,0000	456,36	456,36	22.818,00	0,00%
05.07.40		FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES	M3	75,0000	479,11	479,11	35.933,25	0,00%
05.09.00		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE						
05.09.02		BRITA	M3	2,0000	101,37	101,37	202,74	0,00%
05.09.03		AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	30,0000	109,43	109,43	3.282,90	0,00%
05.11.00		MANTA DRENANTE GEOTEXTIL						
05.11.01		MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	7,0000	4,74	4,74	33,18	0,00%
05.11.05		MANTA DRENANTE TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR UMA GEOMANTA TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, NÚCLEO É TERMOSOLDADO ENTRE DOIS GEOTÊXTEIS NÃOTECIDOS EM TODOS OS PONTOS DE CONTATO, SENDO UM GEOTEXTIL NÃOTECIDO FILTRANTE AGULHADO E CA	M2	70,0000	39,67	39,67	2.776,90	0,00%
05.12.00		DRENO BARBACAN						
05.12.01		DRENO BARBACÃ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M	UN	20,0000	7,43	7,43	148,60	0,00%
05.51.00		PROTEÇÃO DE ENCOSTAS						
05.51.02		FORNEC.E LANÇAMENTO CONCRETO 25 MPA E=6CM, TELA SOLDADA, GRAMPO DE AÇO 8,00 MM E BARBACÃS EM TALUDE - CONCRETO CHAPADO	M2	280,0000	163,41	163,41	45.754,80	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>05.00.00</b>					<b>161.080,37</b>	
<b>06.00.00</b>		<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA</b>						
06.01.00		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA						
06.01.05		DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	32,0000	72,52	72,52	2.320,64	0,00%
06.05.00		CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA						
06.05.20		FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	10,0000	509,40	509,40	5.094,00	0,00%
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>06.00.00</b>					<b>7.414,64</b>	
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL							
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS						
230123	01/03/2023							



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

Julho/2021

2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENHIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS, DISP DE DRE, ESGOTO E DE ESTAB. DE ENCOSTAS-Manut.  
Beco Oscar, Beco da Escola e Beco Oliveira, na Vila Nossa Senhora de Fatima-7º CÔNT

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

5/7

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
<b>07.00.00</b>		<b>ALVENARIAS E DIVISOES</b>						
07.05.00		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO						
07.05.13		E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	M2	55,0000	44,74	44,74	2.460,70	0,00%
07.06.00		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL						
07.06.05		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS - FCK=20 MPA ESP = 20 CM	M2	60,0000	145,91	145,91	8.754,60	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>11.215,30</b>	
<b>13.00.00</b>		<b>SERRALHERIA</b>						
13.40.00		GUARDA-CORPO E CORRIMAO						
13.40.14		CORRIMAO D= 1 1/2" SIMPLES	M	65,0000	117,67	117,67	7.648,55	0,00%
13.40.80		GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS GALVANIZADO 2 POL (PADRÃO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS	M	45,0000	415,37	415,37	18.691,65	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>26.340,20</b>	
<b>18.00.00</b>		<b>SERVICOS DIVERSOS</b>						
18.20.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
18.20.17		CAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MÓVEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MES	4,0000	11.591,03	11.591,03	46.364,12	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>46.364,12</b>	
<b>19.00.00</b>		<b>DRENAGEM</b>						
19.11.00		CAIXA PARA BOCA LOBO						
19.11.01		SIMPLES	UN	1,0000	1.002,40	1.002,40	1.002,40	0,00%
19.13.00		CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO						
19.13.02		TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	1,0000	219,68	219,68	219,68	0,00%
19.14.00		CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO						
19.14.02		TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	1,0000	82,47	82,47	82,47	0,00%
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL							
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS						
230123	01/03/2023							



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

Julho/2021

2740 : DV-U-MAN-20

EMPREENHIMENTO / TRECHO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS, DISP DE DRE, ESGOTO E DE ESTAB. DE ENCOSTAS-Manut.  
Beco Oscar, Beco da Escola e Beco Oliveira, na Vila Nossa Senhora de Fatima-7º CÔNT

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS


FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

6/7

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
19.15.00		CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP						
19.15.03		D= 600 MM	UN	1,0000	1.281,96	1.281,96	1.281,96	0,00%
19.16.00		CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP						
19.16.03		D= 600 MM	UN	2,0000	1.712,10	1.712,10	3.424,20	0,00%
19.31.00		CANALETA - PADRAO SUDECAP						
19.31.10		TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO	M	20,0000	107,95	107,95	2.159,00	0,00%
19.31.58		GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM	UN	34,0000	114,92	114,92	3.907,28	0,00%
19.70.00		TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)						
19.70.05		D= 200MM	M	6,0000	65,27	65,27	391,62	0,00%
19.70.07		D= 300MM	M	8,0000	227,40	227,40	1.819,20	0,00%
19.90.00		TUBOS / CAIXAS E OUTROS						
19.90.46		TUBO FLEXIVEL PERFORADO DN 100MM	M	40,0000	14,69	14,69	587,60	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>14.875,41</b>	
<b>20.00.00</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
20.51.00		ESCADA DE ACESSO						
20.51.03		EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO	M2	24,0000	259,43	259,43	6.226,32	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>6.226,32</b>	
<b>21.00.00</b>		<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
21.05.00		PASSEIOS						
21.05.01		DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	80,0000	37,18	37,18	2.974,40	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>2.974,40</b>	
<b>22.00.00</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL							
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS						
230123	01/03/2023							

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE</b>		<b>PLANILHA DE ORÇAMENTO</b>			TIPO DE TABELA	MÊS / REF. Julho/2021	PLANO DE OBRAS 2740 : DV-U-MAN-20	
EMPREENHIMENTO / TRECHO					ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BECOS E ACESSOS, DISP DE DRE, ESGOTO E DE ESTAB. DE ENCOSTAS-Manut. Beco Oscar, Beco da Escola e Beco Oliveira, na Vila Nossa Senhora de Fatima-7º CÔNT					HORISTA		MENSALISTA	
							7/7	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	1,2500	15.000,00	15.000,00	18.750,00	0,00%
22.01.02		ENCARREGADO	MES	4,0000	5.987,46	5.987,46	23.949,84	0,00%
22.01.03		TECNICO DE SEGURANCA	MES	0,2000	5.036,49	5.036,49	1.007,30	0,00%
22.01.07		VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	1,2500	2.301,32	2.301,32	2.876,65	0,00%
<b>Total do Grupo:</b>		<b>22.00.00</b>					<b>46.583,79</b>	

DIRETORIA DRA-UB	UNIDADE URBEL	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
ORÇAMENTO Nº 230123	DATA 01/03/2023	HELENICIO A MARTINS			