

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE PRÓPRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS -REINTEGRAÇÃO DE POSSE 9º CONTRATO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA


MENSALISTA

FOLHA

1/4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	85.309,84	85.309,84
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.212.838,73	1.212.838,73
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	70.020,10	70.020,10
19.00.00	DRENAGEM	669,25	669,25
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	36.316,00	36.316,00
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.733,88	20.733,88
PREÇO TOTAL - Junho/2021		R\$ 1.425.887,80	R\$ 1.425.887,80

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE	 Construtora Itamaracá Ltda. Wellington José Amaral Belo CPF: 003.657.576-43	
DPO-IJB	URBEL				
ORÇAMENTO Nº	DATA				
230175	20/03/2023	MAURICIO MANZINI			



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA MENSALISTA

FOLHA

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE PRÓPRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS
-REITEGRAÇÃO DE POSSE 9º CONTRATO

2/4

CÓDIGO	SUDECAP	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
01.00.00			INSTALAÇÃO DA OBRA						
01.03.00			PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM	M2	2.0000	237,69	237,69	475,38	0,00%
01.03.02			PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P SUDECAP	UN	15.0000	142,62	142,62	2.139,30	0,00%
01.03.05			PLACA DE PROIBIÇÃO DE JOGAR LIXO E ENTULHO (1,00 X 0,60)M	UN	15.0000	142,62	142,62	2.139,30	0,00%
01.04.00			TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)	M	30.0000	63,73	63,73	1.911,90	0,00%
01.04.02			COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA SEM INFORME PBH	M	30.0000	63,73	63,73	1.911,90	0,00%
01.04.09			TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	30.0000	6,88	6,88	206,40	0,00%
01.04.11			FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	30.0000	2,32	2,32	69,60	0,00%
01.10.00			BANHEIRO QUIMICO						
01.10.01			BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	24.0000	593,69	593,69	14.248,56	0,00%
01.12.00			VISTORIA CAUTELAR						
01.12.01			VISTORIA CAUTELAR -ÁREA CONSTRUIDA <= 100M2	UN	200.0000	248,39	248,39	49.678,00	0,00%
01.19.00			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
01.19.01			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	45.0000	368,46	368,46	16.580,70	0,00%
02.00.00			Total do Grupo:					85.309,84	
02.00.00			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
02.13.00			DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	30.0000	164,33	164,33	4.929,90	0,00%
02.13.01			SIMPLES - MANUAL	M3	30.0000	225,81	225,81	6.774,30	0,00%
02.13.02			ARMADO - MANUAL	M3	20.0000	66,50	66,50	1.330,00	0,00%
02.13.03			SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	30.0000	105,26	105,26	3.157,80	0,00%
02.13.04			ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	30.0000	105,26	105,26	3.157,80	0,00%
02.16.00			DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CARGA MECANICA						
DIRETORIA	UNIDADE	URBEL	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DPO-UB	DATA	20/03/2023	MAURICIO MANZINI						
ORÇAMENTO Nº		230175							

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo

CPF: 092.697.575-43



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE PRÓPRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 9º CONTRATO

HORISTA

MENSALISTA

3/4

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	MULTIPLICADOR BDI /
02.16.01		DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA	M2	1.486,9800	5,42	5,42	8.059,43	0,00%
02.16.51		DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA	M2	3.459,6300	97,28	97,28	337.525,61	0,00%
02.16.53		REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA MECANIZADA	M3	3.459,6300	8,88	8,88	30.810,31	0,00%
02.21.00		REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS						
02.21.20		REMOÇÃO DE PADRAO CEMIG	UN	45.0000	56,11	56,11	2.524,95	0,00%
02.21.21		REMOÇÃO DE PADRAO COPASA	UN	45.0000	42,09	42,09	1.894,05	0,00%
02.21.25		REMOÇÃO DE MADEIRITE	M2	20.0000	1,75	1,75	35,00	0,00%
02.26.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.50		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3KM	286.359,4100	1,34	1,34	382.381,61	0,00%
02.28.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO						
02.28.04		DMT > 5 KM	M3KM	286.359,4100	1,37	1,37	390.942,39	0,00%
02.45.00		DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS						
02.45.01		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminho trucado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS CENTRO SUL, LESTE E NORDESTE	VG	204.0000	39,29	39,29	8.015,16	0,00%
02.45.02		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminho trucado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS BARREIRO, NOROESTE E OESTE	VG	509.0000	50,33	50,33	25.617,97	0,00%
02.45.03		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminho trucado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA	VG	225.0000	39,29	39,29	8.840,25	0,00%
18.00.00		Total do Grupo:					1.212.838,73	
18.80.00		MUDANÇA						
18.80.01		EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAU, 5 HORAS, INCL. 4 AJUDANTES	UN	20.0000	1.077,23	1.077,23	21.544,60	0,00%
18.80.02		EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAU, 9 HORAS, INCL. 4 AJUDANTES	UN	25.0000	1.939,02	1.939,02	48.475,50	0,00%
		Total do Grupo:					70.020,10	
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DPO-UB	URBEL	MAURICIO MANZINI						
ORÇAMENTO Nº	DATA							
230175	20/03/2023							

Construtora Tamara Ltda.
Meli. ...

CNPJ: 003.007.000/00-43



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE PRÓPRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

-REINTEGRAÇÃO DE POSSE 9º CONTRATO

4/4

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
19.00.00		DRENAGEM						
19.90.00		TUBOS / CAIXAS E OUTROS	UN	25.0000	10.45	10.45	261,25	0.00%
19.90.40		REPARO EM REDE DE ÁGUA					408,00	0.00%
19.90.45		REPARO EM REDE DE ESGOTO	M	25.0000	16.32	16.32	669,25	0.00%
21.00.00		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						
21.15.00		CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M					36.316,00	0.00%
21.15.10		TIPO 5.MOURAO PV E TELA GALV.#2 FIO12,4 FIOS ARAME E FUNDACAO	M	200.0000	181.58	181.58	36.316,00	0.00%
22.00.00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0.4000	13.627.65	13.627.65	5.451,06	0.00%
22.01.02		ENCARGADO	MES	2.5000	5.444.38	5.444.38	13.610,95	0.00%
22.01.03		TECNICO DE SEGURANÇA	MES	0.2000	4.367.38	4.367.38	873,48	0.00%
22.01.04		VEICULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0.4000	1.995.98	1.995.98	798,39	0.00%
		Total do Grupo:					20.733,88	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE	Construtora Itamaracá Ltda, Wellington José Amaral Bello
DPO-UB	URBEL			
ORÇAMENTO Nº	DATA			
230175	20/03/2023			