

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, DE ESCADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM ALGUNS PONTOS DO BECO WALDEMAR COSTA, VILA ALTO VERA CRUZ, REGIONAL LESTE, ARP N.º 004/2024 - 1.º CONTRATO - ESTRUTURA

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

MAIO-2023

PLANO DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

1/7

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	33.746,18	33.746,18
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	41.537,83	41.537,83
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	82.480,62	82.480,62
04.00.00	FUNDAÇÕES	24.675,00	24.675,00
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	13.721,16	13.721,16
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	48.924,14	48.924,14
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	5.614,25	5.614,25
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.423,20	5.423,20
13.00.00	SERRALHERIA	48.177,00	48.177,00
14.00.00	REVESTIMENTOS	6.690,25	6.690,25
15.00.00	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	14.382,00	14.382,00
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	1.340,40	1.340,40
19.00.00	DRENAGEM	21.675,89	21.675,89
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	50.975,85	50.975,85
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO	58.390,73	58.390,73
24.00.00	POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA	95.092,80	95.092,80
PREÇO TOTAL - MAIO-2023		R\$ 552.847,30	R\$ 552.847,30

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
DMR-UB	URBEL	HEBERT CHAVES	Lais Gabriel de Lima Eng. CA DMRUB 212671/D 315077-X
ORÇAMENTO Nº	DATA		
240502	29/08/2024		



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

MAIO-2023

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, DE ESCADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM E IMPLANTATION DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM ALGUNS PONTOS DO BECO WALDEMAR COSTA, VILA ALTO VERA CRUZ, REGIONAL LESTE, ARP N.º 004/2024 - 1.º CONTRATO - ESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

217

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
01.00.00		INSTALAÇÃO DA OBRA						
		BARRACAÇÃO DE OBRA	UN	1,0000	2.516,93	2.516,93	2.516,93	0,00%
01.02.30		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO POR FRENTE DE SERVIÇO	UN	1,0000	2.516,93	2.516,93	2.516,93	0,00%
01.02.31		ALUGUEL DE CASAS EM VILAFANELAS PARA SUBSIDIAR PONTO DE APOIO DE OBRAS DE CURTO PRAZO	MES	10,0000	609,15	609,15	6.091,50	0,00%
01.08.00		REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO						
01.08.21		TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOS D=25MM (3/4")	M	10,0000	8,04	8,04	80,40	0,00%
01.09.00		CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO						
01.09.01		MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	2,0000	1.218,30	1.218,30	2.436,60	0,00%
01.09.02		ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO	MES	10,0000	889,36	889,36	8.893,60	0,00%
01.09.10		DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	10,0000	962,46	962,46	9.624,60	0,00%
01.09.11		DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	2,0000	1.218,30	1.218,30	2.436,60	0,00%
01.09.12		INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO	UN	1,0000	821,51	821,51	821,51	0,00%
01.09.15		INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	UN	1,0000	458,25	458,25	458,25	0,00%
01.11.00		SINALIZAÇÃO						
01.11.05		INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO	UN	3,0000	128,73	128,73	386,19	0,00%
02.00.00		Total do Grupo:					33.746,18	
		DEMOIÇÕES E REMOÇÕES						
02.13.00		DEMOIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO						
02.13.04		ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	62,0000	143,28	143,28	8.883,36	0,00%
02.26.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOUIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.50		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3XM	12.771,2000	1,87	1,87	23.882,14	0,00%
02.28.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOUIDO EM CAMINHÃO						
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE PREÇOS	QUANTIDADE				
DMR-UB	URBEL	Hebert Chaves de Matos	Eng. Civil - CREM/AC 225.057/D	Eng. Civil - CREM/AC 225.057/D				
ORÇAMENTO Nº	DATA	HEBERT CHAVES	Eng. Civil - CREM/AC 225.057/D	DMR/UB-DVMA - Mat. pccp315077-X				
240502	29/08/2024							



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

MAIO-2023

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, DE ESCADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM E IMPLANTÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM ALGUNS PONTOS DO BECO WALDEMAR COSTA, VILA ALTO VERA CRUZ, REGIONAL LESTE, ARP N.º 004/2024 - 1º CONTRATO - ESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA
MENSALISTA

FOLHA

3/7

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
02.28.04		DMT > 5 KM	M3KM	3.767.0000	2,07	2,07	7.797,69	0,00%
02.29.00		TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
02.29.11		CAÇAMBA 5m² - VILAS E FAVELAS - REGIÃO CENTRO SUL E LESTE	VG	2.0000	487,32	487,32	974,64	0,00%
03.00.00		Total do Grupo:					41.537,83	
		TRABALHOS EM TERRA						
03.13.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA						
03.13.52		CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS	TXM	10.115.0000	2,07	2,07	20.938,05	0,00%
03.13.53		TRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS COSTAS	M3XM	10.000.0000	5,83	5,83	58.300,00	0,00%
03.17.00		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS						
03.17.50		H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS	M3	23.0000	56,23	56,23	1.293,29	0,00%
03.25.00		TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
03.25.11		CAÇAMBA 5m² - VILAS E FAVELAS - REGIÃO CENTRO-SUL E LESTE	VG	4.0000	487,32	487,32	1.949,28	0,00%
04.00.00		Total do Grupo:					82.480,62	
		FUNDAÇÕES						
04.01.00		TUBULAO A CEU ABERTO						
04.01.53		ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS	M3	7.0000	315,10	315,10	2.205,70	0,00%
04.03.00		ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL						
04.03.08		PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO D= 30 CM	M	4.0000	46,86	46,86	187,44	0,00%
04.21.00		CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.21.20		FCR >= 20 MPa, BRITA CALÇARIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	29.0000	768,34	768,34	22.281,86	0,00%
05.00.00		Total do Grupo:					24.675,00	
05.05.00		ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO						
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DMR-UB	URBEL	HEBERT CHAVES						
ORÇAMENTO Nº	DATA	HEBERT CHAVES DE MATOS						
240502	29/08/2024	Eng. Civil - CREA/MG 226.057/D Sac. Matr. de Obras e Infraestrutura - SMOBI DIVERSUS CURBEL - Matr. 314.801-5						
		Eng. Civil - CREA/MG 212671/D CARUBA - Matr. 315077-X						



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

MAIO-2023

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, DE ESCADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM ALGUNS PONTOS DO BECO WALDEMAR COSTA, VILA ALTO VERA CRUZ, REGIONAL LESTE, ARP N.º 004/2024 - 1.º CONTRATO - ESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS


HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

4/7

CÓDIGO	SUDECAP	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR	
05.05.01			AÇO CA-50 OU CA-60	KG	817,0000	13,66	13,66	11.160,22	0,00%	
05.09.00			FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE							
05.09.02			BRITA	M3	5,6000	218,08	218,08	1.221,25	0,00%	
05.11.00			MANTA DRENANTE GEOTEXTIL							
05.11.10			MANTA DRENANTE TIPO GEOCOMPÓSITO FORMADO POR UMA GEOMANTA TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, NÚCLEO E TERMOSOLDADO ENTRE DOIS GEOTÊXTEIS NÃO TECIDOS EM TODOS OS PONTOS DE CONTATO, SENDO UM GEOTÊXTEL NÃO TECIDO FILTRANTE AGULHADO E	M2	29,0000	40,31	40,31	1.168,99	0,00%	
05.12.00			DRENO BARBACAN							
05.12.01			DRENO BARBAÇÁ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M	UN	15,0000	11,38	11,38	170,70	0,00%	
			Total do Grupo:					13.721,16		
06.00.00			ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA							
06.01.00			FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA							
06.01.04			DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	15,0000	99,36	99,36	1.490,40	0,00%	
06.01.06			DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	6,0000	93,89	93,89	563,34	0,00%	
06.05.00			CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA							
06.05.20			FCK >= 20 MPa, BRITA CALÇÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	64,0000	732,35	732,35	46.870,40	0,00%	
			Total do Grupo:					48.924,14		
07.00.00			ALVENARIAS E DIVISOES							
07.06.00			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL							
07.06.05			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS - FCK=20 MPa ESP = 20 CM	M2	25,0000	224,57	224,57	5.614,25	0,00%	
			Total do Grupo:					5.614,25		
10.00.00			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
10.03.00			TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES							
			Total do Grupo:					5.614,25		
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE							
DMR-UB	URBEL	HEBERT CHAVES	Eng. Civil - CREA/MG 212671/D							
ORÇAMENTO Nº	DATA	HEBERT CHAVES	Eng. Civil - CREA/MG 212671/D							
240502	29/08/2024	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura - SMOB1	Eng. Civil - CREA/MG 212671/D							
		IVORSULCURBEL - Mal. 314.901-5	Eng. Civil - CREA/MG 212671/D							



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MÊS / REF.

MAIO-2023

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, DE ESCADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM
ALGUNS PONTOS DO BECO WALDEMAR COSTA, VILA ALTO VERA CRUZ, REGIONAL LESTE, ARP N.º 004/2024 - 1º CONTRATO - ESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

5/7

CÓDIGO	SUDECAP	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR	
										ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
10.03.02			D = 25 MM (3/4")	M	10,0000	8,08	8,08	80,80	0,00%	
10.10.00			TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES							
10.10.04			D = 100 MM	M	50,0000	33,87	33,87	1.693,50	0,00%	
10.71.00			CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS							
10.71.38			CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6X0,6X0,6 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97902	UN	6,0000	608,15	608,15	3.648,90	0,00%	
13.00.00			SERRALHERIA					5.423,20		
13.40.00			GUARDA-CORPO E CORRIMAO							
13.40.14			CORRIMAO EM TUBO DE AÇO CARBONO INDUSTRIAL D= 1 1/2" SIMPLS	M	100,0000	104,35	104,35	10.435,00	0,00%	
13.40.15			CORRIMAO EM TUBO DE AÇO CARBONO INDUSTRIAL D= 1 1/2" DUPLIO	M	100,0000	160,90	160,90	16.090,00	0,00%	
13.40.80			GUARDA-CORPO COM PILARETE DE CONCRETO D=150MM COM 2 TUBOS HORIZONTAIS DE 2" (PADRÃO URBEL)	M	80,0000	270,65	270,65	21.652,00	0,00%	
14.00.00			REVESTIMENTOS					48.177,00		
14.05.00			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA							
14.05.05			CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	175,0000	8,89	8,89	1.555,75	0,00%	
14.05.31			REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	175,0000	29,34	29,34	5.134,50	0,00%	
15.00.00			PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS					6.690,25		
15.35.00			PISO DE CONCRETO							
15.35.01			PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M	M2	200,0000	71,91	71,91	14.382,00	0,00%	
18.00.00			SERVICOS DIVERSOS					14.382,00		
	DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE						
DMR-UB	URBEL		HEBERT CHAVES	Lais Cap...						
ORÇAMENTO Nº	DATA									
240502	29/08/2024									

Hebert Chaves de Matos
Eng. Civil - CREAMG 226.057/D
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura - SMOBI
DIVORSUL/URBEL - Matr. 314.801-5

Lais Cap...
Eng. Civil - CREAMG 226.057/D
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura - SMOBI
DIVORSUL/URBEL - Matr. 314.801-5

DMRUB-...
Matr. 314.801-5
314.801-5



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

MAIO-2023

PLANO DE OBRAS

EMPENHAMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, DE ESCADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM ALGUNS PONTOS DO BECO WALDEMAR COSTA, VILA ALTO VERA CRUZ, REGIONAL LESTE; ARP N.º 004/2024 - 1º CONTRATO - ESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

6/7


CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
18.05.00		PLACAS	UN	10.0000	134,04	134,04	1.340,40	0,00%
18.05.03		DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM						
	Total do Grupo:	18.00,00					1.340,40	
19.00.00		DRENAGEM						
19.11.00		CAIXA PARA BOCA LOBO	UN	1.0000	1.092,89	1.092,89	1.092,89	0,00%
19.11.03		CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO						
19.31.00		CANALETA - PADRAO SUDECAP	UN	1.0000	236,25	236,25	236,25	0,00%
19.31.58		GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM						
19.70.00		TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL. CONEXÕES (TIGRE/EQUIVALENTE)	M	35.0000	42,79	42,79	1.497,65	0,00%
19.70.04		D= 150MM						
19.70.05		D= 200MM	M	85.0000	95,93	95,93	8.154,05	0,00%
19.70.07		D= 300MM	M	50.0000	208,24	208,24	10.412,00	0,00%
19.90.00		TUBOS / CAIXAS E OUTROS	M	15.0000	18,87	18,87	283,05	0,00%
19.90.46		TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM (PEAD), DN 100 MM						
	Total do Grupo:	19.00,00					21.675,89	
20.00.00		PAVIMENTAÇÃO						
20.51.00		ESCADA DE ACESSO	M2	45.0000	260,41	260,41	11.718,45	0,00%
20.51.01		EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM						
20.51.02		EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO	M2	87.0000	413,66	413,66	35.988,42	0,00%
20.51.03		EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO	M2	9.0000	363,22	363,22	3.268,98	0,00%
	Total do Grupo:	20.00,00					50.975,85	
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADE					
DMR-UB	URBEL	HEBERT CHAVES	Eng. Civil - CREA-MG 226 057/D	Eng. Civil - CREA-MG 212671/D				
ORÇAMENTO N.º	DATA							
240502	29/08/2024							

Hebert Chaves de Matos

Eng. Civil - CREA-MG 226 057/D
S-c. Mun. de Obras e Infraestrutura - SMOBI
DVORSULCURBEL - Mal. 314.801-5

Eng. Civil - CREA-MG 212671/D

DMR/UB-DVMA, Mat. pcp3:5077-x



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

MAIO-2023

PLANO DE OBRAS

EMPENHAMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO, DE ESCADAS, ELEMENTOS DE DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM ALGUNS PONTOS DO BECO WALDEMAR COSTA, VILA ALTO VERA CRUZ, REGIONAL LESTE, ARP N.º 004/2024 - 1º CONTRATO - ESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA
MENSALISTA

FOLHA

7/7

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,0000	3.754,65	3.754,65	3.754,65	0,00%
22.01.04		ALMOXARIFE	MES	1,0000	2.558,43	2.558,43	2.558,43	0,00%
22.01.07		VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	1,0000	21.975,90	21.975,90	21.975,90	0,00%
22.01.19		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	3,7000	7.054,91	7.054,91	26.103,17	0,00%
22.01.20		ENCARREGADO	MES	0,8000	4.998,22	4.998,22	3.998,58	0,00%
22.01.21		TECNICO DE SEGURANCA	MES					
24.00.00		Total do Grupo:					58.390,73	
24.01.00		POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA	MES	10,0000	9.509,28	9.509,28	95.092,80	0,00%
24.01.01		VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS	MES					
		Total do Grupo:					95.092,80	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
DMR-UB	URBEL	HEBERT CHAVES	Lais Gabrielle Vieira Melo de Lima
ORÇAMENTO N°	DATA	Eng. Civil - CREAMG 226.057/D Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura - SMOBI DIVERSUT CURBEL - Mat. 314.801-5	Eng. Civil - CREAMG 212671/D DMRUB-DIVMA-Mat. 314.801-5 315077-x
240502	29/08/2024		

